資料３

平成26年度（暫定版）

小 規 模 修 繕 工 事 参 考 単 価 表

愛 知 県 住 宅 供 給 公 社

Ⅰ 労務費		1
Ⅱ 建築工事		
1 仮設工事		2～3
2 土工事		3
3 鉄筋工事		3
4 コンクリート工事		3
5 ブロック工事		4
6 防水工事		4～5
7 タイル工事		5
8 木工事		5～6
9 屋根・樋工事		6
10 金属工事		7
11 左官工事		7
12 建具工事		8～10
13 ガラス工事		10
14 内装工事		10～11
15 雑工事		11～12
16 外構工事		12～13
17 駐車場整備工事		13
Ⅲ 電気設備		
1 配管・配線工事		14
2 電線管用付属品		14
3 ボックス		14
4 スイッチ、コンセント		14～15
5 照明器具		15～16
6 換気扇		16
7 その他		16～17
8 テレビ共聴施設		17
Ⅳ 給排水工事		
1 ロータンク・水栓等		18～19
2 配管類		20～21
3 一般弁類		21
4 量水器		21
5 差水調査費		22
Ⅴ その他		
1 消防設備		23～24
2 玄関錠取替		25
3 風呂桶・釜取替	（ガス事業者用）	25～27
4 塗装工事		27
5 砂場の砂補填		28
6 管清掃		28
7 ブランコ部品取替		28
8 植栽工事		29～30
9 畳		30
10 畳・襖・障子		31
Ⅵ 諸経費等		32

内 訳 書 の 構 成

項　目		材料、材工共、材工撤去共の場合	備考欄
A	退去検査の立会・見積書作成費（建築業種のみ）	戸当たり4，000円とする。退去検査時に立会を行い、見積書（入居者負担分を除く）を作成する。 見積り者は、塗装・設備工事を含めて見積書を作成する。なお、建築業種以外の見積りについては、破損・汚損状況等を備考欄に記載する。（トイレロータンクひび割れ有、天井吹付け材剥がれ有、南側和室の壁塗装は入居者負担等と記載する。）なお、退去者の負担となるもの（蛇口の水漏れ、ガラスの割れ等）について発見した場合、立会時に退去検査者（公社職員等）に報告する。また入居前修繕の際、退去見積書を提出した業者と異なる場合には戸当たり1，800円の調査費を計上することを認める。	
B	調査費	調査が必要な場合、必要に応じ計上し、原則、主な職種0.1人工を計上するものとする。それ以上計上する場合は必要とする理由を担当する公社職員に申し出、了解を得ること。工事完了届の備考欄にもその旨明記する。また、原則根拠資料を提出する（退去検査立会後の空家修繕工事及び保守点検結果による修繕及び修理内容を指定された修繕には調査費を計上しない）。	備考欄に単価表の労務費の該当単価コード記入
C	出張費	上記調査に要する出張費を参考単価表末尾の別表1より会社から団地までの直線距離に応じて計上する。ただし、諸経費含む単価の場合は出張費は計上しない。	備考欄に単価表の労務費の該当単価コード記入
D	1．材料（手間）単価	必要に応じて「撤去費」及び「手間」を項目計上する。	備考欄に単価表の該当№記入
	2．材工共単価	必要に応じて「撤去費」を項目計上する。	
	3．材工撤去共単価	撤去費は計上しない	
E	出張費	「D」の項目の中で職種ごとに参考単価表末尾の別表1より会社から団地までの直線距離に応じて計上する（職種数倍して一式計上も可）。ただし、諸経費含む単価の場合は出張費は計上しない。また、修繕工事発注書が別でも、同じ日に同一団地で同一職種が修繕を実施した場合、計上は1回のみとし、1枚の修繕工事完了届に計上する。	備考欄に単価表の該当№及び距離数記入
F	諸経費	上記「AとC」又は「B～E」の合計（諸経費含む単価の場合は除く）に15%以内の率を乗じた額。	備考欄に単価表の労務費の該当単価コード記入
合計		上記「AとCとF」又は「B～F」の合計が100円単位で丸くなるように「F」の諸経費で調整する。 ※ただし、全ての請求項目が、諸経費込の場合は100円単位で丸くする必要はない。	

※ガス供給事業者の該当する地区内でのガスの配管工事については、この単価表によらずガス事業法に基づく「内管工事見積単価表」による。

小規模修繕工事請求内容審査について

１．この単価表は一般修繕の発注工事に適用するものとし、平成２６年４月１日以降の発注より適用する。

２．労務費は午前8時より、午後5時までの8時間（１２時～１時まで休憩）を1日とする。

３．資材費

次の①、②、③、④の順で決定する（型番等を明記すること）。

① 平成２６年度（暫定版）小規模修繕工事参考単価表 による。

② 刊行物単価（建設物価平成２６年４月号等）に１３／１０を乗した額

③ 使用資材のカタログ定価に８／１０を乗じた額以内（単価表に記載のないもの）

④ 見積もり（できれば複数社の見積もりをとる）。

４．材工共及び材工・撤去共の複合単価があるものについては、原則同等品を使用することとして、その単価を使用すること。

５．修繕を実施する場合、特に手間等を要する工事については、その費用を内訳書に別項目として計上し、単なる修繕工事に要した費用が確認できるように計上すること。

例　調査費：「７」参照、　出張費：「８」参照、　撤去費：必要に応じ計上

６．修繕工事完了届に計上する人工数は、現地における修繕に要した人工数のみとする。

７．調査費を計上するときは、原則0．1人工とし、それ以上計上する場合は、原則として根拠資料を添付すること。（退去検査立会後の空家修繕及び保守点検による修繕を除く。）

８．出張費については、単価表末尾記載の別表1により、会社より団地までの直線距離に応じて計上する。但し、職種ごとに計上とするが、修繕工事発注書が別でも、同じ日に同一団地で同一職種が修繕を実施した場合、計上は1回のみとし、1枚の修繕工事完了届に計上する。（備考欄の諸経費含む単価を除く。）

９．単価表の単価を採用した時は備考欄に項目の前に記載してあるNo.「 」を記入すること。

10．資材搬入の為のトラック賃料・運搬費は計上しない。（ただし、外部工事【土木・給排水工事等】の重機搬入搬出はこの限りではない。）

11．廃材処分費を計上する場合は、根拠となる資料（マニュフェスト票等）の提示依頼に対応できるよう整理しておくこと。

12．室内清掃の基本的な範囲は下記のとおりとする。

(1)居室・玄関・廊下・台所・洗面所・便所・浴室の床・壁・天井及び押入・枠類などの汚れを掃除後、雑巾がけを行う。

(2)各所のコンセントプレート等電気機器類及び便器・洗面器・ロータンク等給排水機器類の汚れ清掃を行う。

(3)各金属・木製建具類・ガラス等の汚れ清掃（特にアルミサッシの溝部分は、入念に清掃）する。

(4)バルコニーの床・排水溝等の汚れ清掃を行う。

(5)流し台・ガス台・吊戸棚・換気扇・ステンレスフード等の油汚れ除去の上清掃

13. 諸経費については備考欄に「諸経費含む」以外は別途計上する。率は15％以内とする。
14. その他

夜間および休日等の労務費については、次のとおり割り増しができるものとする。

① 午後５時～午後１０時まで　　２５％増し
② 午前５時～午前　８時まで　　２５％増し
③ 午後１０時～翌日午前　５時まで
　および日曜・祝祭日については、　　５０％増し

※工事完了届の備考欄に赤インクで①、②、③のいずれかを記入してください。

工事写真等（完了届に添付）

30万円未満……原則不要（ただし、発注者より指示があった場合は指示による。）
30万円以上……着前・工程・完了写真が必要（その他、発注者の指示による。）
60万円以上……着前・完了・工程・使用資材・副産物の処理に関する写真等必要
（その他、発注者の指示による。）

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	定　　義　・　作　　業　　内　　容	備考
I	労務費				
00-001	特殊作業員	1日	18,800	軽機械の運転操作による土砂堀削,締固め,生コン打設等	
00-002	普通作業員	1日	16,100	人力による土砂の堀削,積込み,運搬,資材の運搬及び各職種の補助的作業	
00-003	軽作業員	1日	12,300	人力による軽易な清掃,片付け,小運搬等	
00-004	造園工	1日	17,600	樹木の植栽,移植,剪定,刈り込み等	
00-005	建築ブロック工	1日	22,700	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸの積上げ,目地塗り	
00-006	電工	1日	18,500	受変電設用,配電線路,動力設用,照明設用の建設,配線,保守,撤去等	
00-007	鉄筋工	1日	18,400	鉄筋の加工,組立,結束等	
00-008	塗装工	1日	19,300	各種塗料のﾊｹ塗り,吹付,ｹﾚﾝ等	
00-009	溶接工	1日	21,500	酸素,ｱｾﾁﾚﾝ,水素ガス,電気等による鋼管等の溶接,切断	
00-010	一般運転手	1日	16,700	路上を運行して作業を行なう自動車の運転	
00-011	大工	1日	20,700	木工事における屋内の造作等	
00-012	左官	1日	18,400	ﾓﾙﾀﾙ,ﾌﾟﾗｽﾀｰ,しっくい,せんい壁を用いて壁塗り作業	
00-013	配管工	1日	18,600	建物の屋内外での設備工事に関する配管,電蝕防護,設用の撤去	
00-014	はつり工	1日	18,900	ｺﾝｸﾘｰﾄ,石,ﾚﾝｶﾞ,ﾀｲﾙなど,構造物の表面のはつり,床,壁の穴あけ	
00-015	防水工	1日	19,600	ｱｽﾌｧﾙﾄ,ﾓﾙﾀﾙ等による床,壁,屋根の防水	
00-016	板金工	1日	18,400	金属薄板の切断,屈曲,成型,接合等の加工組立作業及び金属板による屋根ふき	
00-017	タイル工	1日	18,800	床,内外壁などの表面のﾀｲﾙ張付け及び目地塗り	
00-018	金属建具工	1日	18,700	ｻｯｼ,間仕切り,ｼｬｯﾀｰなど金属製建具の取付等	
00-019	内装工	1日	19,400	各種内装材料(ｶｰﾍﾟｯﾄ,ｸﾛｽ類を含む)を床,壁,天井に貼り付ける作業	
00-020	ガラス工	1日	18,100	各種建具のｶﾞﾗｽはめ込み	
00-021	木製建具工	1日	17,700	木製建具の製作,加工,取付	
00-022	屋根ふき工	1日	14,000	瓦ぶき,ｽﾚｰﾄぶきなどの屋根ふき作業(金属板による屋根ふきは除く)	
00-023	保温工	1日	18,200	建物の配管の各種保温保冷材料の装着作業	
00-024	汚水処理場等機械工	1日	16,000	汚水処理場に関する作業一般	
00-025	エレベータ機械工(設備機械工)	1日	20,500	ｴﾚﾍﾞｰﾀに関する作業一般	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
Ⅱ	建築工事						
	1.仮設工事						
01-001	外部枠組足場(手摺先行足場)W600	㎡			2,110	3ヶ月未満・10M未満　階段・ネット状養生ｼｰﾄ共	
01-002	外部枠組足場(手摺先行足場)W900	㎡			2,340	3ヶ月未満・20M未満　階段・ネット状養生ｼｰﾄ共	
01-003	外部枠組足場(手摺先行足場)W1200	㎡			2,500	3ヶ月未満・20M未満　階段・ネット状養生ｼｰﾄ共	
01-004	外部ｸｻﾋﾞ緊結式足場(手摺先行足場)W600	㎡			1,540	3ヶ月未満・10M未満　階段・ネット状養生ｼｰﾄ共	
01-005	外部ｸｻﾋﾞ緊結式(手摺先行足場)W900	㎡			1,760	3ヶ月未満・20M未満　階段・ネット状養生ｼｰﾄ共	
01-006	外部ｸｻﾋﾞ緊結式足場(手摺先行足場)W1200	㎡			1,980	3ヶ月未満・20M未満　階段・ネット状養生ｼｰﾄ共	
01-007	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ	㎡			410	3ヶ月未満・20M未満	
01-008	脚立足場	㎡			230	1ヶ月未満	
01-009	A型バリケード	台			450	1ヶ月未満	
01-054	室内清掃(2DK)	戸		19,600		床・壁・天井	
01-055	室内清掃(3DK)	戸		24,600		床・壁・天井	
01-056	室内清掃(4DK)	戸		29,500		床・壁・天井	
01-057	室内清掃(追加分)	戸		2,460		換気扇汚れの酷い場合	
01-011	床ワックス掛け	㎡		390			
01-012	トラック賃料(2t車)	日	5,880			燃料含・運転手別途	
01-013	トラック賃料(4t車)	日	10,600			燃料含・運転手別途	
01-014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4t車2.9t吊	日	13,600			荷揚用・燃料含・運転手別途	
01-015	高所作業車　H=26m	日	63,800			燃料含・運転手別途	
01-016	高所作業車　H=22m	日	51,900			燃料含・運転手別途	
01-017	高所作業車　H=18m	日	41,700			燃料含・運転手別途	
01-018	廃材処理(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ無筋)	㎥	4,000			燃料・運搬・積込別途	
01-019	廃材処理(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ有筋)	㎥	5,000			燃料・運搬・積込別途	
01-020	廃材処理(木くず単品)	㎥	5,000			燃料・運搬・積込別途	
01-021	廃材処理(廃ﾌﾟﾗ類)	㎥	11,000			燃料・運搬・積込別途	
01-022	廃材処理　ガラス・陶磁器類・廃PB	㎥	12,000			燃料・運搬・積込別途	
01-023	廃材処理　PB(新材)	㎥	13,000			燃料・運搬・積込別途	
01-024	混合廃棄物(木くず・金属・繊維・ｶﾞﾗ)	㎥	9,200			燃料・運搬・積込別途	
01-025	廃材処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ	㎥	3,500			燃料・運搬・積込別途	
01-027	運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ・ｱｽﾌｧﾙﾄ	㎥	9,330			燃料・運搬・運転手含	
01-028	運搬費　発生木材	㎥	3,490			燃料・運搬・運転手含	
01-029	運搬費　金属類	㎥	6,990			燃料・運搬・運転手含	
01-030	運搬費　廃プラ類	㎥	2,440			燃料・運搬・運転手含	
01-031	運搬費　ガラス・陶磁器類・廃PB	㎥	6,990			燃料・運搬・運転手含	
01-032	運搬費　混合廃棄物	㎥	3,490			燃料・運搬・運転手含	
01-033	積込手間　ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶磁器類	㎥	2,800				
01-034	積込手間　木くず	㎥	1,700				
01-035	積込手間　廃プラ	㎥	1,700				
01-036	積込手間　金属	㎥	1,700				
01-037	積込手間　ｱｽﾌｧﾙﾄ	㎥	2,800				

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
01-038	ﾘｻｲｸﾙ費用（大型ﾃﾚﾋﾞ）	台	4,930			不正退去に伴う廃材と一緒に取り扱うので他の経費なし（積込別途）	
01-039	ﾘｻｲｸﾙ費用(大型ﾃﾚﾋﾞ以外）	台	4,250			不正退去に伴う廃材と一緒に取り扱うので他の経費なし（積込別途）	
01-040	ﾘｻｲｸﾙ費用(冷蔵庫171L以上）	台	7,620			不正退去に伴う廃材と一緒に取り扱うので他の経費なし（積込別途）	
01-041	ﾘｻｲｸﾙ費用(冷蔵庫170L以下）	台	6,940			不正退去に伴う廃材と一緒に取り扱うので他の経費なし（積込別途）	
01-042	ﾘｻｲｸﾙ費用(全自動洗濯機）	台	4,470			不正退去に伴う廃材と一緒に取り扱うので他の経費なし（積込別途）	
01-043	ﾘｻｲｸﾙ費用(全自動洗濯機以外）	台	4,470			不正退去に伴う廃材と一緒に取り扱うので他の経費なし（積込別途）	
01-044	ﾘｻｲｸﾙ費用(ｾﾊﾟﾚｰﾄ型ｴｱｺﾝ）	台	4,080			不正退去に伴う廃材と一緒に取り扱うので他の経費なし（積込別途）	
01-045	ﾘｻｲｸﾙ費用（ｳｨﾝﾄﾞｳ型ｴｱｺﾝ）	台	4,080			不正退去に伴う廃材と一緒に取り扱うので他の経費なし（積込別途）	
01-046	廃材処理(蛍光管・白熱球）	本	100			燃料・運搬・運転手・積込含、<諸経費含む>	
01-047	廃材処理(水銀球）	個	200			燃料・運搬・運転手・積込含、<諸経費含む>	
01-048	廃材処理(換気扇）	台	550			燃料・運搬・運転手・積込含、<諸経費含む>	
01-049	廃材処理(ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ）	台	1,470			燃料・運搬・運転手・積込含、<諸経費含む>	
01-050	廃材処理(V型照明器具）	台	190			燃料・運搬・運転手・積込含、<諸経費含む>	
01-051	廃材処理(外灯頭具）	台	1,780			燃料・運搬・運転手・積込含、<諸経費含む>	
01-052	廃材処理(抜根材）	kg	20			燃料・運搬・積込別途	
01-053	廃材処理(枝葉材）	kg	20			燃料・運搬・積込別途	
	2.土工事						
02-001	砕石C40～0	㎥	3,720			土場渡し・運搬費別途	
02-002	砂利 C25洗い	㎥	4,320			土場渡し・運搬費別途	
02-003	洗い砂荒目	㎥	4,500			土場渡し・運搬費別途	
02-004	砂(ｸｯｼｮﾝ用・埋戻用）	㎥	2,760			土場渡し・運搬費別途	
02-005	堀方（人力）	㎥		5,980		場内処分	
02-006	残土処分・埋戻(人力）	㎥		2,920		場内処分	
02-007	整地（人力）	㎡		700		場内土による整地	
02-008	土嚢袋入り洗い砂	袋		430			
	3.鉄筋工事						
03-001	鉄筋D10/SD295A	kg		120		補足材(ｽﾍﾟｰｻｰ・結束線共）	
03-002	鉄筋D13/SD295A	kg		120		補足材(ｽﾍﾟｰｻｰ・結束線共）	
	4.コンクリート工事						
04-001	型枠(一般）	㎡			4,670	工作物・雑型枠	
04-002	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	袋	670			25kg入	
04-003	ｺﾝｸﾘｰﾄ/18N	㎥	10,200				
04-004	ｺﾝｸﾘｰﾄ/21N	㎥	10,500				
04-005	ｺﾝｸﾘｰﾄ空積割増　0.8～1.0㎥	㎥	4,320				
04-006	ｺﾝｸﾘｰﾄ空積割増　0.6～0.8㎥	㎥	5,620				
04-007	ｺﾝｸﾘｰﾄ空積割増　0.6㎥未満	㎥	6,480				

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	5.ブロック工事						
05-001	C種ﾌﾞﾛｯｸ/ｱ 100	個	120				
05-002	C種ﾌﾞﾛｯｸｺｰﾅｰ/ｱ 100	個	130				
05-003	C種ﾌﾞﾛｯｸ/ｱ 120	個	140				
05-004	C種ﾌﾞﾛｯｸｺｰﾅｰ/ｱ 120	個	150				
05-005	C種ﾌﾞﾛｯｸ/ｱ 150	個	180				
05-006	C種ﾌﾞﾛｯｸｺｰﾅｰ/ｱ 150	個	190				
05-007	C種ﾌﾞﾛｯｸ/ｱ 190	個	260				
05-008	C種ﾌﾞﾛｯｸｺｰﾅｰ/ｱ 190	個	280				
05-009	防水ﾌﾞﾛｯｸ/ｱ 100	個	160				
05-010	防水ﾌﾞﾛｯｸｺｰﾅｰ/ｱ 100	個	170				
05-011	防水ﾌﾞﾛｯｸ/ｱ 120	個	190				
05-012	防水ﾌﾞﾛｯｸｺｰﾅｰ/ｱ 120	個	200				
05-013	防水ﾌﾞﾛｯｸ/ｱ 150	個	240				
05-014	防水ﾌﾞﾛｯｸｺｰﾅｰ/ｱ 150	個	260				
05-015	防水ﾌﾞﾛｯｸ/ｱ 190	個	320				
05-016	防水ﾌﾞﾛｯｸｺｰﾅｰ/ｱ 190	個	350				
05-017	ﾊｲﾓﾙﾀﾙ	袋	1,800				
05-018	ﾓﾙﾀﾙ接着剤	缶	1,780			ﾊｲﾌﾚｯｸｽ1KG缶	
	6.防水工事						
06-001	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞ2成分形	L	1,320			10×10 0.1L/m	
06-002	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ2成分形	L	790			10×10 0.1L/m	
06-003	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ1成分形	本	1,020			ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	
06-004	ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ2成分形	L	1,720			10×10 0.1L/m	
06-005	ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ2成分形	本	1,980			ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	
06-006	変成ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ2成分形	L	1,320			10×10 0.1L/m	
06-007	変成ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ1成分形	本	2,880			ｶｰﾄﾘｯｼﾞ	
06-031	外部打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	m			1,840	防水工事業者専用・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材有10*10	
06-032	外部打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	m			2,640	防水工事業者専用・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材有15*10	
06-033	外部打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	m			3,430	防水工事業者専用・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材有20*10	
06-034	外部打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	m			1,700	防水工事業者専用・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材無10*10	
06-035	外部打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	m			2,440	防水工事業者専用・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材無15*10	
06-036	外部打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	m			3,170	防水工事業者専用・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材無20*10	
06-037	屋内流し台・ガス台まわり	戸			2,550	10*10	空家修繕
06-038	屋内流し台・ガス台まわり	戸			3,240	20*10	空家修繕
06-039	浴室まわり	戸			9,920	10*10	空家修繕
06-040	浴室まわり	戸			12,500	20*10	空家修繕
06-010	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水仕様	㎡	4,300				
	下地活性剤2.0kg＋改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ ｱ4.0㎜ 1.1m＋ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ0.3kg						
06-011	FRP防水仕様	㎡	10,000				
	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0.5kg＋塗膜材5.0kg＋ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ1.1m＋ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ0.9kg						
06-012	ｳﾚﾀﾝ防水仕様（x-3）	㎡	4,000				
	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0.5kg＋塗膜材2.5kg＋補強ｸﾛｽ 1.1m＋ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ0.3kg						

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
06-013	ｶﾗｰｳﾚﾀﾝ防水仕様	㎡	4,200			ﾌﾟﾗｲﾏｰ0.5kg＋塗膜材2.5kg＋補強ｸﾛｽ 1.1m＋ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ0.3kg	
06-014	外壁等弾性化粧防水仕様	㎡	4,500			ﾌﾟﾗｲﾏｰ0.5kg＋塗膜材2.5kg	
06-015	防水端末押えｱﾙﾐ30×10	m	1,650			ｱﾙﾐ見切　L:30×10(ﾋﾞｽ共)	
06-016	防水端末押えｱﾙﾐ30×40	m	2,650			ｱﾙﾐ見切　L:30×40(ﾋﾞｽ共)	
06-017	外壁改修・部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	穴		600		30g/穴	
06-018	外壁改修・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	穴		700		30g/穴	
06-019	外壁改修・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	㎡		16,300		ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ13穴/㎡注入12穴/㎡・30g/穴	
06-020	打放し補修・手動ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	m		6,600		ひび割れ0.2㎜以上	
06-021	打放し補修・Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	m		4,200		10×10以上	
06-022	打放し補修・ひび割れｼｰﾙ	m		910		ひび割れ0.2㎜未満	
06-023	打放し補修・欠損部樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	箇所		2,700		100×100×30	
06-024	小規模補修・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材	kg	3,600				
06-025	小規模補修・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	本	90				
06-026	小規模補修・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	3,600				
06-027	小規模補修・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	3,400				
06-028	浴槽・釜同時撤去復旧(ﾊﾞﾗﾝｽ釜)	式	30,000			浴槽＋ﾊﾞﾗﾝｽ釜<手間のみ>	
06-029	浴槽・釜同時撤去復旧(特殊釜)	式	35,000			浴槽＋釜/強制排気装置付<手間のみ>	
06-030	浴室湿潤対策無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂	㎡	12,000				
	水洗塩酸1.5kg＋出入隅・ﾄﾞﾚﾝ廻処理剤0.2kg＋全面無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂1.8kg＋ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ骨材0.2kg						
	7.タイル工事						
07-001	床用磁器質100角ﾀｲﾙ	枚	44			100×100	
07-002	床用磁器質ﾀｲﾙ(ｼｰﾄ)300	枚	490			100×100	
07-003	床用150角ｸﾘﾝｶｰﾀｲﾙ	枚	90			150×150	
07-004	100角段鼻ﾀｲﾙ	枚	70			100×100	
07-005	150角段鼻ﾀｲﾙ	枚	240			150×150	
07-006	100角内装ﾀｲﾙ(積み上げ)	枚	35			100×100	
07-007	100角内装ﾀｲﾙ(ｼｰﾄ)300	枚	320				
	8.木工事						
08-031	木軸組み壁下地組(胴縁)	㎡			3,180	米栂・格子組	空家修繕
08-032	木軸組み壁下地組(胴縁)	㎡			3,400	杉・格子組	空家修繕
08-033	木軸組み壁下地組(胴縁)	㎡			2,660	米栂・横組	空家修繕
08-034	木軸組み壁下地組(胴縁)	㎡			2,700	杉・横組	空家修繕
08-035	コンクリート壁下地組(胴縁)	㎡			3,900	米栂・格子組	空家修繕
08-036	コンクリート壁下地組(胴縁)	㎡			4,110	杉・格子組	空家修繕
08-037	コンクリート壁下地組(胴縁)	㎡			3,020	米栂・横組	空家修繕
08-038	コンクリート壁下地組(胴縁)	㎡			3,060	杉・横組	空家修繕
08-039	床下地組	㎡			5,390	米栂・H150大引@900根太@360程度	空家修繕
08-040	床下地組	㎡			5,890	杉・H150大引@900根太@360程度	空家修繕
08-001	胴縁(米栂1等)45*20*3m	本	190				
08-002	胴縁(米栂1等)45*20*4m	本	250				
08-003	根太(米栂1等)45*45*3m	本	420				
08-004	根太(米栂1等)45*45*4m	本	560				
08-005	大引(米栂1等)90*30*3m	本	560				
08-006	上框(米栂上小)90*45*2m	本	2,240				
08-013	雑巾摺り15*15*2m	本	250				

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
08-041	敷居取替(米栂集成材)1.8mもの	本			8,180	90*40程度	空家修繕
08-042	敷居取替(米栂上小節材)1.8mもの	本			6,610	90*40程度	空家修繕
08-043	敷居取替(米栂1等)1.8mもの	本			5,360	90*40程度	空家修繕
08-044	敷居取替(米栂集成材)2.7mもの	本			10,500	90*40程度	空家修繕
08-045	敷居取替(米栂上小節材)2.7mもの	本			8,150	90*40程度	空家修繕
08-046	敷居取替(米栂1等)2.7mもの	本			6,200	90*40程度	空家修繕
08-047	敷居取替(米栂集成材)3.6mもの	本			13,100	90*40程度	空家修繕
08-048	敷居取替(米栂上小節材)3.6mもの	本			9,770	90*40程度	空家修繕
08-049	敷居取替(米栂1等)3.6mもの	本			7,090	90*40程度	空家修繕
08-050	鴨居取替(米栂集成材)1.8mもの	本			7,330	90*40程度	空家修繕
08-051	鴨居取替(米栂上小節材)1.8mもの	本			6,490	90*40程度	空家修繕
08-052	鴨居取替(米栂1等)1.8mもの	本			5,300	90*40程度	空家修繕
08-053	鴨居取替(米栂集成材)2.7mもの	本			9,260	90*40程度	空家修繕
08-054	鴨居取替(米栂上小節材)2.7mもの	本			7,950	90*40程度	空家修繕
08-055	鴨居取替(米栂1等)2.7mもの	本			6,100	90*40程度	空家修繕
08-056	鴨居取替(米栂集成材)3.6mもの	本			11,300	90*40程度	空家修繕
08-057	鴨居取替(米栂上小節材)3.6mもの	本			9,500	90*40程度	空家修繕
08-058	鴨居取替(米栂1等)3.6mもの	本			6,950	90*40程度	空家修繕
08-020	巾木取替H=60程度	m			1,140	米栂	
08-021	畳寄取替40*20程度	m			1,250	米栂	
08-022	出入り口枠取替	m			5,190		
08-023	大工手間(材積法)仕上材	m3	556,400				
08-024	大工手間(材積法)見隠材	m3	139,100				
08-025	胴縁(ｴｿﾞ乾燥1等)市販品16*40*3800	本	160				
08-026	2’×1’桟(同上)市販品25*60*3800	本	380				
08-027	根太(ひのき)45*45*3000	本	380				
08-028	根太(すぎ)45*45*3000	本	260				
08-029	根太(ｴｿﾞ乾燥1等)市販品40*40*3800	本	410				
08-030	上がり框増張り材(米栂上小)60×15	本	670				
	9.屋根・樋工事						
09-001	スレート小波720*1.82m	枚	1,800			6.3×720×1,820	
09-002	スレート小波720*2.12m	枚	2,100			6.3×720×2,120	
09-003	スレート小波720*2.42m	枚	2,400			6.3×720×2,420	
09-004	スレート大波950*1.82	枚	2,380			6.3×950×1,820	
09-005	スレート大波950*2.12m	枚	2,770			6.3×950×2,120	
09-006	スレート大波950*2.42m	枚	3,170			6.3×950×2,420	
09-007	ｽﾚｰﾄ役物ｹﾗﾊﾞ大波1.82m	枚	1,700				
09-008	ｽﾚｰﾄ役物ｹﾗﾊﾞ大波2.12m	枚	1,980				
09-009	ｽﾚｰﾄ役物ｹﾗﾊﾞ大波2.42m	枚	2,260				
09-010	ｽﾚｰﾄ役物ﾑﾈ大波0.6m	枚	1,510				
09-011	ｽﾚｰﾄ役物軒先曲950*910	枚	1,970			6.3×950×910	
09-012	竪樋VP100	m			3,750	掴み金物　SUS共	
09-013	竪樋VP75	m			2,800	掴み金物　SUS共	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	10.金属工事						
10-001	ｱﾙﾐ製ノンスリップ	m		2,380			
10-002	SUS製ノンスリップ	m		2,780			
10-014	押えへの字金物（アルミW25）	m		1,920		内装CF押え	
10-015	押えへの字金物（アルミW35）	m		1,710		内装CF押え	
10-016	押えへの字金物（SUSW25）	m		2,910		内装CF押え	
10-017	押えへの字金物（SUSW35）	m		3,270		内装CF押え	
10-003	ホールインアンカーφ9	本		130			
10-004	ステンレス板ｱ0.5(浴室戸）	枚	1,130			0.5×300×700(浴室戸）	
10-005	集合郵便受(4戸用）	箇所		21,900		SA-4BL	
10-006	集合郵便受(6戸用）	箇所		31,900		SA-6BL	
10-007	集合郵便受(8戸用）	箇所		41,900		SA-8BL	
10-008	集合郵便受(10戸用）	箇所		54,200		SH-10BL	
10-009	集合郵便受(12戸用）	箇所		56,600		SH-12BL	
10-010	集合郵便受(18戸用）	箇所		82,200		SH-18BL	
10-011	集合郵便受　扉のみSA	枚			5,280	SA	
10-012	集合郵便受　扉のみSH	枚			5,040	SH	
10-013	郵便受用ｼｰﾙﾅﾝﾊﾞｰ	ヶ	60				
	11.左官工事						
11-001	ｲﾝｽﾀﾝﾄｾﾒﾝﾄ	袋	500			10kg入り<材のみ>	
11-002	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押　土間・通路	㎡	620			<手間のみ>	
11-003	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引　土間・通路	㎡	440			<手間のみ>	
11-004	モルタル　1：2	m3	35,000			<材のみ>	
11-005	モルタル　1：3	m3	28,500			<材のみ>	
11-006	空練りﾓﾙﾀﾙ1：2	m3	28,000			<材のみ>	
11-007	空練りﾓﾙﾀﾙ1：3	m3	22,800			<材のみ>	
11-008	床モルタル金鏝ｱ=28	㎡		1,630		ｱ=28程度	
11-009	外壁モルタル金鏝ｱ=25	㎡		2,540		ｱ=25程度	
11-010	外壁モルタル刷毛引ｱ=25	㎡		2,390		ｱ=25程度	
11-011	内壁モルタル金鏝ｱ=20	㎡		2,410		ｱ=20程度	
11-012	内壁モルタル刷毛引ｱ=20	㎡		2,270		ｱ=20程度	
11-013	外装下地処理	㎡		430			
11-014	外装薄塗材E	㎡		990		JISA6909	
11-015	外装複層塗材E	㎡		1,170		JISA6909	
11-016	外装複層塗材RE	㎡		1,380		JISA6909	
11-017	パーライト内装吹付材（合成樹脂系）	㎡		2,100			
11-018	珪藻土吹付塗装（祖面、防カビ、下地処理共）	㎡		2,520			

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	12.建具工事						
	木製建具						
12-001	引戸襖 並巾 片面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		7,810		900×1,800	
12-002	引戸襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		8,360		900×1,800	
12-003	引戸襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ﾗﾜﾝ	本		8,620		900×1,800	
12-004	引戸襖 並巾 両面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		8,440		900×1,800	
12-005	引戸襖 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙﾗﾜﾝ	本		8,740		900×1,800	
12-006	開き襖 並巾 片面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		9,540		900×1,800	
12-007	開き襖 並巾 両面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		10,300		900×1,800	
12-008	開き襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		10,100		900×1,800	
12-009	開き襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子	本		10,400		900×1,800	
12-010	開き襖 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		10,500		900×1,800	
12-011	四方枠のみ取替ﾗﾜﾝ枠	本		2,390			
12-012	四方枠のみ取替ｶｼｭｰ枠	本		2,530			
12-013	戸車取替(2連)75	個	1,130			ﾅｲﾛﾝﾘﾝｸﾞ75㎜	
12-014	戸車取替(2連)65	個	750			ﾅｲﾛﾝﾘﾝｸﾞ65㎜	
12-015	平戸車50φ2ヶ所取替え	個			3,210	SUS枠ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入りｼﾞｭﾗｺﾝ	
12-016	平戸車36φ2ヶ所取替え	個			2,140	SUS枠ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入りｼﾞｭﾗｺﾝ	
12-017	平戸車30φ2ヶ所取替え	個			2,060	SUS枠ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入りｼﾞｭﾗｺﾝ	
12-018	建具付け戸当り	個	150				
12-019	バランス2連戸車	個	440			台所ガラス引き戸用	
12-020	スムースローラー	個	400			増築部と既設部境ｶﾞﾗｽ戸用	
12-021	引戸襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙ﾗﾜﾝ	本		12,400		並巾の60%増し程度	
12-022	引戸襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙﾗﾜﾝ・雲花紙	本		13,300		並巾の60%増し程度	
12-023	引戸襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ﾗﾜﾝ	本		13,700		並巾の60%増し程度	
12-024	引戸襖 巾広 両面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		13,500		並巾の60%増し程度	
12-025	引戸襖 巾広 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		13,900		並巾の60%増し程度	
12-026	開き襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙ﾗﾜﾝ	本		15,200		並巾の60%増し程度	
12-027	開き襖 巾広 両面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		16,400		並巾の60%増し程度	
12-028	開き襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		16,100		並巾の60%増し程度	
12-029	開き襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子	本		16,600		並巾の60%増し程度	
12-030	引戸天袋襖 並巾片面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		4,680		並巾の60%程度	
12-031	引戸天袋襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		5,010		並巾の60%程度	
12-032	引戸天袋襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ﾗﾜﾝ	本		5,170		並巾の60%程度	
12-033	引戸天袋襖 並巾両面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		5,060		並巾の60%程度	
12-034	引戸天袋襖 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		5,240		並巾の60%程度	
12-035	開き天袋襖 並巾 片面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		5,720		並巾の60%程度	
12-036	開き天袋襖 並巾 両面新鳥ノ子ﾗﾜﾝ	本		6,180		並巾の60%程度	
12-037	開き天袋襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		6,060		並巾の60%程度	
12-038	開き天袋襖 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		6,300		並巾の60%程度	
12-039	引戸天袋襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		7,480		並巾の60%増し程度	
12-040	引戸天袋襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		8,010		並巾の60%増し程度	
12-041	引戸天袋襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子	本		8,270		並巾の60%増し程度	
12-042	引戸天袋襖 巾広 両面新鳥ノ子	本		8,090		並巾の60%増し程度	
12-043	引戸天袋襖 巾広 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		8,380		並巾の60%増し程度	
12-044	開き天袋襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		9,150		並巾の60%増し程度	
12-045	開き天袋襖 巾広 両面新鳥ノ子	本		9,880		並巾の60%増し程度	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
12-046	開き天袋襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		9,690		並巾の60%増し程度	
12-047	開き天袋襖 巾広 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		10,000		並巾の60%増し程度	
12-048	中襖 並巾 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		6,240		並巾の80%程度	
12-049	中襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		9,920		巾広の80%程度	
12-050	中襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		6,680		並巾の80%程度	
12-051	中襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		10,600		巾広の80%程度	
12-052	引戸襖 並巾 片面新鳥ノ子・雲花紙ｶｼｭｰ	本		8,610		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-053	引戸襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙ｶｼｭｰ	本		9,160		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-054	引戸襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ｶｼｭｰ	本		9,420		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-055	引戸襖 並巾 両面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		9,240		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-056	引戸襖 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙｶｼｭｰ	本		9,540		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-057	開き襖 並巾 片面新鳥ノ子・雲花紙ｶｼｭｰ	本		10,300		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-058	開き襖 並巾 両面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		11,100		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-059	開き襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙ｶｼｭｰ	本		10,900		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-060	開き襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子	本		11,200		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-061	開き襖 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		11,300		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-062	引戸襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙ｶｼｭｰ	本		13,200		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-063	引戸襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙ｶｼｭｰ	本		14,100		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-064	引戸襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		14,500		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-065	引戸襖 巾広 両面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		14,300		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-066	引戸襖 巾広 両面ﾋﾞﾆｰﾙｶｼｭｰ	本		14,700		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-067	開き襖 巾広 片面新鳥ノ子雲花紙ｶｼｭｰ	本		16,000		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-068	開き襖 巾広 両面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		17,200		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-069	開き襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙ｶｼｭｰ	本		16,900		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-070	開き襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		17,400		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-071	引戸天袋襖 並巾 片面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		5,480		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-072	引戸天袋襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙ｶｼｭｰ	本		5,810		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-073	引戸天袋襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ｶｼｭｰ	本		5,970		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-074	引戸天袋襖 並巾 両面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		5,860		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-075	引戸天袋襖 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		6,040		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-076	開き天袋襖 並巾 片面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		6,520		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-077	開き天袋襖 並巾 両面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		6,980		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-078	開き天袋襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙ｶｼｭｰ	本		6,860		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-079	開き天袋襖 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙｶｼｭｰ	本		7,100		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-080	引戸天袋襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙ｶｼｭｰ	本		8,280		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-081	引戸天袋襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙ｶｼｭｰ	本		8,810		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-082	引戸天袋襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		9,070		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-083	引戸天袋襖 巾広 両面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		8,890		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-084	引戸天袋襖 巾広 両面ﾋﾞﾆｰﾙｶｼｭｰ	本		9,180		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-085	開き天袋襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙ｶｼｭｰ	本		9,950		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-086	開き天袋襖 巾広 両面新鳥ノ子ｶｼｭｰ	本		10,600		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-087	開き天袋襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙ｶｼｭｰ	本		10,400		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠
12-088	開き天袋襖 巾広 両面ﾋﾞﾆｰﾙｶｼｭｰ	本		10,800		ﾗﾜﾝ仕様+800円	カシュー枠

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	鋼製建具						
12-101	丁番取替（玄関戸)SUS5ｲﾝﾁ	3枚			8,090	ｽﾃﾝﾚｽ製KJ 5ｲﾝﾁ(ﾋﾞｽ共)	
12-102	丁番取替（玄関戸)SUS5ｲﾝﾁ	2枚			6,380	ｽﾃﾝﾚｽ製KJ 5ｲﾝﾁ(ﾋﾞｽ共)	
12-103	丁番取替（玄関戸)SUS5ｲﾝﾁ	1枚			4,870	ｽﾃﾝﾚｽ製KJ 5ｲﾝﾁ(ﾋﾞｽ共)	
12-104	ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替中層用BL-Ⅰ	箇所			9,260	中層用　BL-Ⅰ	
12-105	ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替高層用BL-Ⅱ	箇所			17,100	高層用　BL-Ⅱ	
12-106	防火戸用ドアクローザー（大）	箇所			40,400		
12-107	防火戸用ドアクローザー（中）	箇所			33,500		
12-108	ラッチ式防火戸レリーズ	箇所			26,200	建具調整共	
12-109	防火戸ヒューズ	箇所			7,680	温度ﾋｭｰｽﾞ装置・建具調整共	
12-110	ﾄﾞｱｰﾁｪｰﾝﾛｯｸ	箇所			2,630	ｽﾃﾝﾚｽ製	
12-111	ﾄﾞｱﾛｯｸ	箇所			4,900	ｸﾛｰﾑめっき	
12-112	ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ	箇所			3,030	16φ40ミリ	
12-113	ｻｯｼ戸車17型2ヶ所	箇所			2,580	SUS枠ｼﾞｭﾗｺﾝ車<ｻｯｼ1本>	
12-114	ｻｯｼ戸車14型2ヶ所	箇所			2,600	SUS枠ｼﾞｭﾗｺﾝ車<ｻｯｼ1本>	
12-115	クレセント取替え（キー付）	箇所			2,470		
12-116	クレセント取替え	箇所			2,050		
	13.ガラス工事						
13-001	透明ガラス3㎜ｼｰﾘﾝｸﾞ共	枚			11,800	シーリング共	
13-002	透明ガラス3㎜ｶﾞｽｹｯﾄ共	枚			10,300	ガスケット共	
13-003	透明ガラス5㎜ｶﾞｽｹｯﾄ共	枚			11,100	ガスケット共	
13-004	スリガラス3㎜ｼｰﾘﾝｸﾞ共	枚			11,500	シーリング共	
13-005	スリガラス3㎜ｶﾞｽｹｯﾄ共	枚			10,000	ガスケット共	
13-006	型板ガラス4㎜ｼｰﾘﾝｸﾞ共	枚			11,900	シーリング共	
13-007	型板ガラス4㎜ｶﾞｽｹｯﾄ共	枚			10,400	ガスケット共	
13-008	網入りガラス6.8㎜（透明）	枚			18,200	シーリング共	
13-009	網入りガラス6.8㎜（型板）	枚			13,600	シーリング共	
13-010	換気小窓透明ｶﾞﾗｽ5㎜	枚			7,240	換気小窓	
13-011	換気小窓網入り透明ｶﾞﾗｽ6.8㎜	枚			10,100	換気小窓	
13-012	換気小窓網入り型板ｶﾞﾗｽ6.8㎜	枚			7,820	換気小窓	
13-013	樹脂ガラス	㎡			13,000		
	14.内装工事						
14-001	床用化粧合板増張	㎡		4,110		12×303×1,818	
14-002	床用化粧合板張替	㎡			5,140	12×303×1,818	
14-003	ラワン合板張替　Ⅰ類　12	㎡			2,150		
14-004	畳下地（置床取替え）	㎡			5,450	フリーフロアー程度	
14-005	ラワン合板増張　Ⅱ類　2.5	㎡		1,500		2.5×910×1,820	
14-006	ラワン合板増張　Ⅱ類　4.0	㎡		1,620		4.0×910×1,820	
14-007	ラワン合板張替　Ⅱ類　2.5	㎡			1,910	2.5×910×1,820	
14-008	ラワン合板張替　Ⅱ類　4.0	㎡			2,030	4.0×910×1,820	
14-009	ラワン合板張替　Ⅱ類　5.5	㎡			2,100	5.5×910×1,820	
14-010	プリント合板増張2.5	㎡			2,570	2.5×910×1,820	
14-011	プリント合板増張4.0	㎡			2,810	4.0×610×2,430	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
14-012	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ張替9.5突付	㎡			1,840	9.5×910×1,820	
14-013	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ張替9.5目透し	㎡			1,990	9.5×910×1,820	
14-014	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ張替12.5突付	㎡			1,920	12.5×910×1,820	
14-015	ケイ酸カルシウム板ァ5突付	㎡			2,240	5.0×910×1,820	
14-016	ケイ酸カルシウム板ァ5目透し	㎡			2,530	5.0×910×1,820	
14-017	ケイ酸カルシウム板ァ6突付	㎡			2,350	6.0×910×1,820	
14-018	ケイ酸カルシウム板ァ6目透し	㎡			2,640	6.0×910×1,820	
14-019	フレキシブル板ア4突付	㎡			2,860	4.0×910×1,820	
14-020	フレキシブル板ア4目透かし	㎡			3,090	4.0×910×1,820	
14-021	フレキシブル板ア5突付	㎡			3,180	5.0×910×1,820	
14-022	フレキシブル板ア5目透かし	㎡			3,390	5.0×910×1,820	
14-023	フレキシブル板ア6突付	㎡			3,490	6.0×910×1,820	
14-024	フレキシブル板ア6目透かし	㎡			3,700	6.0×910×1,820	
14-029	断熱材ァ20/20×910×1,820	枚	750			JISA9511１種 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	
14-030	断熱材ァ25/25×910×1,820	枚	940			JISA9511１種 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	
14-031	断熱材ァ25/25×910×1,820	枚	1,950			ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ	
14-032	ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ/t 1.8	㎡		2,600			
14-033	塩ビ合板/3.0×910×1,820	枚	1,550				
14-034	床用化粧合板　t6	㎡		5,500			
14-035	掲示板クロス張替 ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰ	箇所		5,400		1200×900程度	
14-036	壁・天井クロス張替　17㎡以下	式			20,400	<諸経費含む>	
14-037	壁・天井クロス張替　17㎡超	㎡			1,200	<諸経費含む>	
	15.雑工事						
15-001	ｸｰﾗｰ用ｷｬｯﾌﾟφ75	箇所		540		ABS樹脂75φ	
15-002	ｸｰﾗｰ用ｷｬｯﾌﾟφ１OO	箇所		560		ABS樹脂100φ	
15-003	ｸｰﾗｰ用ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾟﾚｰﾄ	箇所		570		袋ナット共	
15-004	物干し金物/アルミ製MAX530	箇所			4,880	自在型全長最大530	
15-005	物干し金物/アルミ製MAX640	箇所			5,040	自在型全長最大640	
15-006	物干し金物/アルミ製MAX780	箇所			5,520	自在型全長最大780	
15-007	物干し金物/アルミ製MAX900	箇所			7,520	自在型全長最大900	
15-008	物干し金物/アルミ製MAX1000	箇所			8,320	自在型全長最大1000	
15-009	物干し金物/アルミ製MAX1150	箇所			9,150	自在型全長最大1150	
15-010	物干し金物/アルミ固定型530	箇所			6,880		
15-011	物干し金物/アルミ固定型640	箇所			7,320		
15-012	物干し金物/アルミ固定型780	箇所			7,760		
15-013	避難ステッカーSK-11	枚	260				
15-014	室名札/DK（ABS樹脂）	個			1,790		
15-015	水切棚NSR-120	ヶ			10,000		
15-016	水切棚NSR-120-2	ヶ			17,500		
15-017	水切棚NSR-90	ヶ			8,570		
15-018	水切棚NSR-90-2	ヶ			14,500		
15-019	流し台部品（菊割ゴム）	ヶ			880	（入居者負担参考単価）	
15-020	流し台部品（ステンレスかご）	ヶ			1,840	（入居者負担参考単価）	
15-021	流し台部品（排水口蓋）	ヶ			560	（入居者負担参考単価）	
15-022	流し台部品（扉取手）	ヶ			1,600	（入居者負担参考単価）	
15-023	流し台部品（包丁差し）	ヶ			2,000	（入居者負担参考単価）	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
15-024	ベランダ鳩よけネット	m2		2,800			
15-025	ベランダ鳩糞清掃ｱ3cm以上	一式			12,300	<参考>	
15-026	ベランダ鳩糞清掃ｱ1cm以上	一式			9,220	<参考>	
15-027	水切棚用SUSアーム	ヶ		1,060			
15-028	ガス台取替W600	台			25,300	ガスコック脱着共	
15-029	ガス台取替W700	台			26,000	ガスコック脱着共	
15-030	流し台取替W1100	台			59,400	給水栓脱着及び排水管再接続含む	
15-031	流し台取替W1200	台			64,800	給水栓脱着及び排水管再接続含む	
15-032	ガス台取替時のｶﾞｽｺｯｸ脱着手間	ヶ	6,100			既設コック利用/東邦ガス用	
	16.外構工事						
16-001	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ300角*60	枚	420				
16-002	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ120*120*600	個	440				
16-003	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ150*120*600	個	550				
16-004	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ150角*600	個	620				
16-005	ｺﾝｸﾘｰﾄL型250B/175	個	1,170			450×175×600	
16-006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型250B/155	個	1,230			450×155×600	
16-007	U字溝150	個	830			150×150×600	
16-008	U字溝180	個	950			180×180×600	
16-009	U字溝240	個	1,020			240×240×600	
16-010	U字溝300A	個	1,250			300×240×600	
16-011	U字溝300B	個	1,320			300×300×600	
16-012	U字溝蓋(1種)150	個	500			210×35×600	
16-013	U字溝蓋(1種)180	個	570			250×40×600	
16-014	U字溝蓋(1種) 240	個	670			330×45×600	
16-015	U字溝蓋(1種) 300	個	890			400×60×600	
16-016	U字溝蓋(2種)240	個	1,400			330×100×600	
16-017	U字溝蓋(2種)300	個	1,730			400×100×600	
16-018	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A	個	720			150/170×200×600	
16-019	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ R物	個	1,110			150/170×200×600	
16-020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B	個	1,000			180/205×250×600	
16-021	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ R物	個	1,510			180/205×250×600	
16-022	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)180細目	枚	3,440			995×225×19歩道用(細目)	
16-023	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)240細目	枚	4,260			995×285×19歩道用(細目)	
16-024	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)300細目	枚	5,150			995×345×19歩道用(細目)	
16-025	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)180T-14	枚	4,410			995×240×25<車道用T-14>	
16-026	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)240T-14	枚	5,090			995×300×32<車道用T-14>	
16-027	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)300T-14	枚	7,010			995×375×44<車道用T-14>	
16-028	ﾊﾞﾘｶｰKS-10C (ｽﾃﾝﾚｽ)	本	69,500			114.3φ上下式<(ｸｻﾘ内蔵鍵付) 材のみ>	
16-029	ﾊﾞﾘｶｰKS-11C (ｽﾃﾝﾚｽ)	本	32,600			76.3φ上下式<(ｸｻﾘ内蔵鍵付) 材のみ>	
16-030	ﾊﾞﾘｶｰKS-10 (ｽﾃﾝﾚｽ)取替用中身	本	54,400			114.3φ上下式<(鍵付) 材のみ>	
16-031	ﾊﾞﾘｶｰKS-11 (ｽﾃﾝﾚｽ)取替用中身	本	25,000			76.3φ上下式<(鍵付) 材のみ>	
16-032	ﾊﾞﾘｶｰS52-A (ｽﾃﾝﾚｽ)	本	9,290			固定式(60.5φ)<材のみ>	
16-033	ﾊﾞﾘｶｰS52-PK (ｽﾃﾝﾚｽ)	本	14,300			半固定式(60.5φ)<(鍵付)材のみ>	
16-034	ﾊﾞﾘｶｰS53-A (ｽﾃﾝﾚｽ)	本	12,100			固定式(76.3φ)<材のみ>	
16-035	ﾊﾞﾘｶｰS53-PK (ｽﾃﾝﾚｽ)	本	18,300			半固定式(76.3φ)<(鍵付)材のみ>	
16-036	ﾊﾞﾘｶｰ52-A (ｽﾁｰﾙ)	本	3,430			固定式(60.5φ)<材のみ>	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
16-037	ﾊﾞﾘｶｰ52-PK （ｽﾁｰﾙ）	本	8,070			半固定式(60.5φ)<(鍵付)材のみ>	
16-038	ﾊﾞﾘｶｰ53-A （ｽﾁｰﾙ）	本	4,360			固定式(76.3φ)<材のみ>	
16-039	ﾊﾞﾘｶｰ53-PK(ｽﾁｰﾙ)	本	10,000			半固定式(76.3φ)<(鍵付)材のみ>	
16-040	駐車場封鎖U字溝据置（最初）	ヶ		3,130		U字溝300A OP塗	
16-041	駐車場封鎖U字溝移動	ヶ	1,880			場内移設/撤去	
16-042	インターロッキング（ｱ60）	㎡	2,860			ｱ60	
16-043	インターロッキング（ｱ80）	㎡	3,080			ｱ80	
16-044	インターロッキング（ｱ60)透水性	㎡	3,410			ｱ60	
16-045	インターロッキング（ｱ80)透水性	㎡	3,630			ｱ80	
16-046	アスファルト補修（ｱ50）	㎡		5,550		ｱ50　2～3㎡程度<機械損料別途>	
16-047	歩車道ﾌﾞﾛｯｸ蛍光塗料塗	ヶ所		690		歩車道ブロック1本当り	
	17.駐車場整備工事						
17-001	車止めブロック（A）	本		3,770		既設舗装面に据置<A-1（A）>	
17-002	車止めブロック（B）	本		4,800		埋込みタイプ<A-1（B）>	
17-003	駐車禁止看板（A）	箇所		70,300		記載面（W900*H600）1面	
17-004	駐車禁止看板（B）	箇所		91,300		記載面（W900*H600）2面	
17-005	ﾊﾞﾘｶｰ(違法駐車対策）	箇所		31,900		埋込型・舗装面　SUS製<P-18-（A）>	
17-006	車止（違法駐車対策）	箇所		18,400		据置きタイプ<P-19>	
17-007	表示板(ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ)	箇所		3,680		アクリル板<A-2>（ビス・接着剤併用）	
17-008	白線引き(W=150)	m		460		溶着	
17-009	黄線引き(W=150)	m		460		溶着	
17-010	駐車番号/300□	箇所		1,200		溶着	
17-011	文字書/溶着　1m□	字		4,820			
17-012	白線引き(半日程度）	一式		44,200			
17-013	視線誘導標（車止）	箇所		30,400		可変式・樹脂製・H=800	
17-014	視線誘導標（車止）追加分	箇所		17,300		同一住宅1ヵ所増える毎に17300円	
17-015	公団桝/600□　A	ヶ		9,100			
17-016	公団桝/600□　B	ヶ		6,940			
17-017	公団桝　蓋	枚		8,600			

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
Ⅲ	電気設備						
	1.配管・配線工事						
18-001	薄鋼電線管/19 ㎜	m	130				
18-002	薄鋼電線管/25 ㎜	m	190				
18-003	ねじなし電線管/19 ㎜	m	120				
18-004	ねじなし電線管/25 ㎜	m	170				
18-005	硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 VE/16 ㎜	m	70				
18-006	硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 VE/22 ㎜	m	83				
18-007	硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HIVE/16 ㎜	m	95			<埋設部>	
18-008	硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HIVE/22 ㎜	m	110			<埋設部>	
18-009	ﾋﾞﾆｰﾙ電線/1.6 ㎜IV	m	27				
18-010	ﾋﾞﾆｰﾙ電線/2.0 ㎜IV	m	41				
18-011	ﾋﾞﾆｰﾙ電線/5.5 ㎟IV	m	75				
18-012	ﾋﾞﾆｰﾙ電線/8.0 ㎟IV	m	100				
18-013	ﾋﾞﾆｰﾙｹｰﾌﾞﾙ平形/1.6VVF2芯	m	45				
18-014	ﾋﾞﾆｰﾙｹｰﾌﾞﾙ平形/2.0VVF2芯	m	81				
18-015	ﾋﾞﾆｰﾙｹｰﾌﾞﾙ平形/1.6VVF3芯	m	85				
18-016	ﾋﾞﾆｰﾙｹｰﾌﾞﾙ平形/2.0VVF3芯	m	130				
18-017	架空電線　　DV2.0　　2芯	m	81				
18-018	架空電線　　DV2.6　　2芯	m	120				
	2.電線管用付属品						
19-001	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ/ 31 ㎜	個	1,100				
19-002	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ/ 39 ㎜	個	1,620				
19-003	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ/ 51 ㎜	個	2,140				
19-004	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ/ 19 ㎜	個	460				
19-005	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ/ 25 ㎜	個	580				
19-006	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ/ 31 ㎜	個	760				
19-007	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ/ 39 ㎜	個	1,160				
	3.ボックス						
20-001	丸型露出ﾎﾞｯｸｽ1方出/19(16)㎜	個	430				
20-002	丸型露出ﾎﾞｯｸｽ1方出/25(22)㎜	個	540				
20-003	丸型露出ﾎﾞｯｸｽ2方出/19(16)㎜	個	480				
20-004	丸型露出ﾎﾞｯｸｽ2方出/25(22)㎜	個	610				
20-005	丸型露出ﾎﾞｯｸｽ3方出/19(16)㎜	個	500				
20-006	丸型露出ﾎﾞｯｸｽ3方出/25(22)㎜	個	660				
20-007	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1方出/19(16)㎜	個	480				
20-008	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1方出/25(22)㎜	個	610				
20-009	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ2方出/19(16)㎜	個	520				
20-010	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ2方出/25(22)㎜	個	750				
	4.スイッチ・コンセント						
21-001	ｽｲｯﾁ1連<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			1,470		
21-002	ｽｲｯﾁ2連<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			2,270		
21-003	ｽｲｯﾁ2連+PL<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			3,540		
21-004	ｽｲｯﾁ3連<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			3,080		

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
21-005	露出ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ1ヶ用	組			1,640		
21-006	換気扇遅れｽｲｯﾁ	組			5,190		
21-007	コスモスイッチ　1連	組			1,750		
21-008	コスモスイッチ　2連	組			2,820		
21-009	コスモスイッチ　2連＋PL*1	組			4,100		
21-010	コスモスイッチ　3連	組			3,900		
21-011	換気扇遅れコスモスイッチ	組			8,330		
21-023	トイレ遅れコスモスイッチ	組			9,890		
21-012	ｺﾝｾﾝﾄ1口<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			1,440		
21-013	ｺﾝｾﾝﾄ2口<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			1,540		
21-014	ｺﾝｾﾝﾄ3口<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			1,910		
21-015	ｺﾝｾﾝﾄ1E<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			1,830		
21-016	ｺﾝｾﾝﾄ2E<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			1,950		
21-017	露出ｺﾝｾﾝﾄ1口	組			1,480		
21-018	露出ｺﾝｾﾝﾄ2口	組			1,530		
21-019	露出コンセント　2口　E付	組			1,980		
21-020	防水ｺﾝｾﾝﾄ1E<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			2,550		
21-021	防水ｺﾝｾﾝﾄ2E<ﾌﾙｶﾗｰ>	組			2,690		
21-022	シーリング・ローゼット	組			3,030		
	5.照明器具						
22-001	トイレ40W・LB55519同等品	組			6,600	(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	
22-002	玄関・トイレ60W・LB56110T在庫	組			5,280	(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	
22-003	玄関・トイレ60W・LB56114T同等品	組			5,960	(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	
22-004	玄関・トイレ60W・LB56389T在庫	組			5,840	(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	
22-005	防湿・防雨型40W・LW56203T同等品	組			6,680	(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	
22-006	防湿・防雨型60W・LW56303T同等品	組			6,840	(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	
22-007	防湿・防雨型60W・LW56382T在庫	組			6,240	(ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ)	
22-008	防湿・防雨型10W・HW625T同等品	組			7,840	(ｳｫｰﾙﾗｲﾄ)	
22-009	防湿・防雨型15W・HW677T同等品	組			8,040	(ｳｫｰﾙﾗｲﾄ)	
22-010	防湿・防雨型20W・HW725T同等品	組			9,440	(ｳｫｰﾙﾗｲﾄ)	
22-011	洗面10W・HW118TGL同等品	組			5,520	(ｳｫｰﾙﾗｲﾄ)	
22-012	洗面15W・HW1173TGL同等品	組			6,720	(ｳｫｰﾙﾗｲﾄ)	
22-013	洗面20W・HW2118T同等品	組			6,720	(ｳｫｰﾙﾗｲﾄ)	
22-014	ウォールライトカバー(HK724)	ヶ所			4,850		
22-015	流し　(手元灯)15W	組			6,280	(手元灯)・プルスイッチ	
22-016	流し　(手元灯)20W	組			6,480	(手元灯)・プルスイッチ	
22-017	両面バルベット	組			2,690		
22-018	蛍光灯20W笠なし	組			6,240	FA21021Z同等品	
22-019	蛍光灯10W逆富士型	組			5,530	FW21051Z同等品	
22-020	蛍光灯20W逆富士型	組			6,240	FA21038F同等品	
22-021	蛍光灯40W逆富士型	組			12,200	FSA41038F同等品	
22-022	蛍光灯40W*2灯逆富士型	組			17,200	FSA42001F同等品	
22-050	蛍光灯15W逆富士型	組			12,700	FSA21000F同等品	
22-051	蛍光灯笠付き20W	組			7,120	FA21232F同等品	
22-025	照明器具球替	個			1,510		
22-048	防犯灯(YF21538)自動点滅器内蔵	組			9,890		

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
22-049	防犯灯(YF22408)自動点滅器内蔵	組			12,700		
22-028	防犯灯ｶﾊﾞｰ/ｱｸﾘﾙ<Y6141>	個			3,480		
22-029	防犯灯ｶﾊﾞｰ/ｱｸﾘﾙ<Y6201Z>	個			4,830		
22-030	防犯灯(YF21539)自動点滅器内蔵	組			11,000		
22-031	防犯灯(YF22409)自動点滅器内蔵	組			14,000		
22-032	ポール/87.9φL=4.5m	本	10,200			XCS-1	
22-033	ポール/87.9φL=6.3m	本	13,100			XCS-2	
22-034	段付ポール3.5　　PD35-425W	本	29,000				
22-035	段付ポール4.0　　PD40-425W	本	36,000				
22-036	段付ポール4.5　　PD45-425W	本	41,600				
22-037	段付ポール3.5　YD3561	本	40,800				
22-038	段付ポール4.0　YD4031	本	43,200				
22-039	段付ポール4.5　YD4561	本	44,000				
22-040	自動点滅器EE8413	個	2,920				
22-041	自動点滅器EE8013	個	1,560				
22-042	自動点滅器EE8901	個	1,360				
22-043	自動点滅器EE8113	個	920				
22-044	非常照明器具取替	個			36,200	非常用電源内蔵型K1-FSS9-321PN	
22-045	非常照明器具取替	個			39,300	非常用電源内蔵型K1-FSS9-322PN	
22-046	非常照明器具取替	個			49,500	非常用電源内蔵型K1-ISS4-JE30	
22-047	非常照明器具取替	個			58,800	非常用電源内蔵型K1-IRS4-JE30	
	6.換気扇						
23-001	20cm有圧式<EF-20YSB>	組			25,800	三菱<機械・電気室>(壁取付型)	
23-002	25cm有圧式<EF-25ASB>	組			28,300	三菱<機械・電気室>(壁取付型)	
23-003	30cm有圧式<EF-30BSB>	組			35,500	三菱<機械・電気室>(壁取付型)	
23-004	台所15cm連動式	組			16,800	三菱EX-15LF5同等品<台所>(壁取付型)	
23-005	台所20cm連動式	組			19,400	三菱EX-20LH5同等品<台所>(壁取付型)	
23-006	台所25cm連動式	組			22,900	三菱EX-25LH5同等品<台所>(壁取付型)	
23-007	天井埋込型　接合口径100　95㎥/h	組			22,900	三菱VD-10ZC9同等品<浴室,WC>ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	
23-008	天井埋込型　接合口径100　130㎥/h	組			24,200	三菱VD-13ZC9同等品<浴室,WC>ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	
23-009	天井埋込型　接合口径100　175㎥/h	組			24,800	三菱VD-15ZC9同等品<浴室,WC>ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	
23-010	天井埋込型　接合口径100　85㎥/h	組			22,400	PanaFY-17S7同等品<洗面,WC>ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	
23-011	天井埋込型　接合口径150	組			46,800	PanaFY-38B7MBL3同等品<常時換気>	
23-012	パイプファン　接合口径100	組			13,400	三菱V-08P6同等品	
23-013	パイプファン<BL品>　接合口径100	組			15,200	三菱V-12PP6同等品	
	7.その他						
24-001	住宅用火災警報器(光電式)	組		9,390		2種露出型・SH28455同等品	
24-002	各種プレート/新金	枚			740		
24-003	各種プレート/樹脂	枚			610		
24-004	盲プレート　大丸	枚			930		
24-005	メーター化粧カバー	個	590				
24-006	VEモール1号/2m	本	390				
24-007	VEモール2号/2m	本	430				
24-008	VEモール3号/2m	本	690				
24-009	モール用スイッチボックス(浅型)	個	380				

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
24-010	モール用スイッチボックス（深型）	個	520				
24-011	メタモールボックス（浅型）	個	770				
24-012	メタモールボックス（深型）	個	840				
24-013	メタモールコーナーボックス（浅型）	個	590				
24-014	メタモールコーナーボックス（深型）	個	900				
24-015	ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ	個	1,040			2P15ABB	
24-016	ﾒﾀﾓｰﾙ　　A型　1.8m	本	1,080				
24-017	ﾒﾀﾓｰﾙ　　B型　1.8m	本	2,340				
	8.テレビ共聴施設						
25-001	VHFアンテナ/12素子	基		56,400			
25-002	UHFアンテナ/20素子	基		51,000			
25-003	UHFｱﾝﾃﾅ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ対応)	基		57,100		UDK20（ﾏｽﾌﾟﾛ）<参考>	
25-004	混合器（屋内用・BL品）	台		8,250		UHF・VHF混合器・M-UV-7（マスプロ）	
25-005	混合器（屋外用・BL品）	台		9,570		UHF・VHF混合器・MC-UV-7（マスプロ）	
25-006	U-U混合器（広帯域2本用）	台		15,400		UHF・UHF混合器・MX2N（マスプロ・受注生産品）	
25-007	U-U混合器（ﾁｬﾝﾈﾙ指定2本用）	台		39,200		UHF・UHF混合器・MX2SN（マスプロ・受注生産品）	
25-008	CS混合器・BL品	台		17,400		CS・VH偏波混合器・CS-VHMC（マスプロ）	
25-009	CS対応混合器（屋内用・BL品）	台		10,700		CS対応混合器・CS-MW（マスプロ）	
25-010	CS対応混合器（屋外用・BL品）	台		13,400		CS対応混合器・CS-MCW（マスプロ）	
25-011	VUブースター　40dB型	台		71,100		増幅器・VUA40S（マスプロ）	
25-012	VUブースター　46dB型	台		108,700		増幅器・VUA46S（マスプロ）	
25-013	UHFブースター　40dB型	台		65,500		増幅器・UA40S（マスプロ）	
25-014	UHFブースター　32dB型	台		38,600		増幅器・UA32（マスプロ）	
25-015	UHFブースター　46dB型	台		97,900		増幅器・UA46S（マスプロ）	
25-016	VU・BS・CSブースター　40dB型・BL品	台		167,100		増幅器・CS・BS・UV-2W（マスプロ）	
25-017	分岐器（2分岐2602MHz用・BL）	個		8,110		CS-C2W	
25-018	分岐器（4分岐2602MHz用・BL）	個		10,600		CS-C4W	
25-019	分配器（2分配2602MHz用・BL）	個		6,710		CS-D2W	
25-020	分配器（4分配2602MHz用・BL）	個		8,860		CS-D4W	
25-021	分配器（6分配2602MHz用・BL）	個		11,900		CS-D6W	
25-022	直列ユニット　1端子・中間用・BL	個		6,730		CS-7F-7W	
25-023	直列ユニット　1端子・端末用・BL	個		5,880		CS-7F-RW	
25-024	防水接栓（7C）	個	810			C15W7F（マスプロ）	
25-025	防水接栓（5C）	個	810			C15W5F（マスプロ）	
25-026	F型接栓（7C）	個	210			FP7（マスプロ）	
25-027	F型接栓（5C）	個	180			FP5（マスプロ）	
25-028	F型接栓（3C）	個	180			FP3（マスプロ）	
25-029	中継接栓	個	400			FA（マスプロ）	
25-030	ダミー抵抗	個	540			DR7f（マスプロ）	
25-031	アッテネータ	個	2,460			ATT（マスプロ）	
25-032	同軸ケーブル5C-FB	m	77			低損失	
25-033	同軸ケーブル7C-FB	m	150			低損失	
25-034	同軸ケーブル5C-FL-SS	m	96			ラミネートケーブル・低損失	
25-035	同軸ケーブル7C-FL-SS	m	170			ラミネートケーブル・低損失	
	※　他メーカーのテレビ共聴製品を使用する場合の仕様については、マスプロの仕様と同等品とする。						

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
Ⅳ	給排水工事						
	1.ロータンク・水栓等						
26-001	ﾏﾙﾁﾀﾝｸ用ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	ケ			10,000	TF-20B(LIXIL)	
26-002	隅付ﾀﾝｸ用ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	ケ			10,400	TF-21B(LIXIL)	
26-003	補修用ﾛｰﾀﾝｸﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	ケ			7,660	THYS1A(TOTO)	
26-004	ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	ケ			10,600	NC780LBN(JANIS)	
26-005	補修用ﾛｰﾀﾝｸﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	ケ			7,900	TS670AMS(TOTO)	
26-006	横給水ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ用ﾊﾞﾙﾌﾞ	ケ			3,300	THY584(TOTO)	
26-007	50mmﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(浮玉取替)	ケ			3,550	THY418(TOTO)	
26-008	32･38mmﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(浮玉取替)	ケ			3,440	THY416R(TOTO)	
26-009	55mmﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(浮玉取替)	ケ			3,580	TF-10R－S(LIXIL)	
26-010	65mmﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(浮玉取替)	ケ			3,580	TF-10R－L(LIXIL)	
26-011	ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	ケ			3,830	P5217(JANIS)	
26-012	ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾟｯｷﾝ	ケ			3,040	THYK2(TOTO)	
26-013	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	ケ			4,300	HH07020(TOTO)	
26-014	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	ケ			5,380	THY425R(TOTO)	
26-015	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	ケ			4,300	THY425-1R(TOTO)	
26-016	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	ケ			5,780	THY425-3R(TOTO)	
26-017	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	ケ			6,040	NC140A(JANIS)	
26-018	ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ	ケ			4,860	TF-10A(LIXIL)	
26-019	ﾌﾛｰﾄ弁　洗浄管外径32mm	ケ			4,540	TF-870C-32(LIXIL)	
26-020	ﾌﾛｰﾄ弁　洗浄管外径38mm	ケ			4,660	TF-870C-38(LIXIL)	
26-021	ﾌﾛｰﾄ弁　洗浄管外径38mm	ケ			4,820	THY427(TOTO)	
26-022	洗浄管連結部	ケ			5,580	TH507(TOTO)	
26-023	手洗用連結管部	ケ			3,360	THY522S(TOTO)	
26-024	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	ケ	16,000			CF-10M7J(LIXIL)・バキュームブレーカー付	
26-025	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	ケ	16,900			TV176RS(TOTO)・バキュームブレーカー付	
26-026	ｽﾊﾟｯﾄ　32*38mm	ケ	1,480			CF103BB(LIXIL)	
26-027	ｽﾊﾟｯﾄ　32mm	ケ	1,480			T82CR32(TOTO)	
26-028	ｽﾊﾟｯﾄ　38mm	ケ	1,920			T82CR38(TOTO)	
26-029	洗浄管　38mm用	ケ			12,000	TS171DJ(TOTO)	
26-030	洗浄管　32mm用	ケ			8,800	TS570D2(TOTO)	
26-031	洗浄管ﾊﾟｯｷﾝ取替　32mm用	ケ			3,180	PK-A-254(LIXIL)	
26-032	洋便器　C-11R　床上排水　在庫品	ケ	10,800			C-11R(LIXIL)	
26-033	洋便器　C-13R　床下排水	ケ	10,400			C-13R(LIXIL)	
26-034	洋便器　C-710R仕様　床下排水	ケ	16,300			C14RS→CS140(TOTO)	
26-099	洋便器　C-P13P　床上排水	ケ	15,000			C-P13P(LIXIL)	
26-036	洗面器　L-132G	ケ	6,000			LIXIL	
26-037	洗面器　L-2594FC	ケ	36,900			LIXIL	
26-039	洗面器　L-210D	ケ	7,200			TOTO	
26-041	洗面器　L-161	ケ	6,160			JANIS	
26-044	洗面ﾄﾗｯﾌﾟ　LF-4PA(Pﾄﾗｯﾌﾟ)	ケ	4,520			LIXIL	
26-045	洗面ﾄﾗｯﾌﾟ　LF-4PAL(Pﾄﾗｯﾌﾟ)	ケ	5,520			LIXIL	
26-046	洗面ﾄﾗｯﾌﾟ　LF-4SA(Sﾄﾗｯﾌﾟ)	ケ	6,520			LIXIL	
26-047	洗面ﾄﾗｯﾌﾟ　T6P(Pﾄﾗｯﾌﾟ)	ケ			7,340	TOTO	
26-048	洗面ﾄﾗｯﾌﾟ　T6S(Sﾄﾗｯﾌﾟ)	ケ			10,200	TOTO	
26-049	洗面ﾄﾗｯﾌﾟ　NL3P(Pﾄﾗｯﾌﾟ)	ケ	4,000			JANIS	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
26-050	洗面ﾄﾗｯﾌﾟ NL3S(Sﾄﾗｯﾌﾟ)	ケ	5,680			JANIS	
26-051	洗面ﾄﾗｯﾌﾟ LF-4Z	ケ	4,600			LIXIL	
26-052	便座 CF-6AE	ケ			10,600	LIXIL	
26-053	便座 TC1R	ケ			5,500	TOTO・蓋なし	
26-054	紙巻器CF-22H<ﾜﾝﾀｯﾁ式>	ケ			3,510	LIXIL<ﾜﾝﾀｯﾁ式>	
26-055	紙巻器CF-12C<ｽﾃﾝﾚｽ製>	ケ			3,510	LIXIL<ｽﾃﾝﾚｽ製>	
26-056	紙巻器 YH50<ﾜﾝﾀｯﾁ式>	ケ			3,230	TOTO<ﾜﾝﾀｯﾁ式>	
26-057	排水ﾄﾗｯﾌﾟ K-74(流し用SUS)	ケ			5,670	K-74ﾄﾗｯﾌﾟ	
26-058	排水ﾄﾗｯﾌﾟ H650(流し用樹脂)	ケ			5,430	DS H650	
26-059	立水栓 LF-1	ケ			4,220	F1仕様	
26-060	ホーム立水栓 LF-1R	ケ			5,260	F8仕様	
26-061	自在水栓 LF-12-13	ケ			3,980	F5仕様	
26-062	自在水栓ﾊﾟｲﾌﾟ部 A-400	ケ			2,740		
26-063	泡沫自在水栓 LF-12F-13	ケ			5,660	F5仕様	
26-064	泡沫自在水栓ﾊﾟｲﾌﾟ部 A-401	ケ			3,260		
26-065	立形自在水栓 LF-14-13	ケ			5,980	F13仕様	
26-066	立型自在水栓ﾊﾟｲﾌﾟ部 A-416	ケ			3,090		
26-067	立形泡沫自在水栓 LF-14F-13	ケ			7,660	F13仕様	
26-068	立型泡沫自在水栓ﾊﾟｲﾌﾟA-417	ケ			3,620		
26-069	横形自在水栓 LF-16-13	ケ			4,500	F13仕様	
26-070	横型自在水栓ﾊﾟｲﾌﾟ部 A-402	ケ			2,910		
26-071	横形泡沫自在水栓 LF-16F-13	ケ			6,180	F13仕様	
26-072	横形泡沫自在水栓 A-403	ケ			3,440		
26-073	横水栓 LF-7K-13	ケ			3,540	F3仕様	
26-074	ホーム水栓 LF-7R-13	ケ			4,180	F13仕様	
26-075	ｷｰ式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ横水栓LF-15G-13-CV	ケ			5,220	F12仕様	
26-077	アングル形止水栓 LF-3	ケ			4,540	F13仕様	
26-078	散水栓 LF-13-13-CV	ケ			4,660		
26-079	各種給水パッキン取替	ケ			1,970	混合水栓除く	
26-080	混合水栓ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ SF-HE430S	組			25,300		
26-081	混合水栓ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰTKJ-31UF-3S	組			24,200		
26-082	2ﾊﾞﾙﾌﾞ混合水栓 SF-130-G	組			13,400	LIXIL	
26-083	2バルブ混合給水栓TKJ23R	組			14,300	TOTO	
26-084	化粧ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ KF-111	台			10,400	LIXIL	
26-085	化粧キャビネットTW-530F	台			18,400	LIXIL	
26-086	ロータンク内各種調整	ヶ所		5,110			
26-088	便座クッション取替（TCH740YR4個）	式			4,060	TOTO	
26-089	便座クッション取替（PK-75-19（4個））	式			3,940	LIXIL	
26-090	便座ピン取替 （D28008（GP））	式			2,770		
26-091	便座ピン取替 （67-27（SUS））	式			2,830		
26-092	便座組品取替（D40063）	式			5,590		
26-093	便座組品取替（A-693）	式			4,530		
26-094	流し水栓取替時の脱着手間	式		9,300			
26-095	洋便器 C-P13P	ケ	15,000			LIXIL	
26-096	便座 CF-37CK	式			7,820	LIXIL	
26-097	K74用トラップオワン	式			3,400	(26-057)のオワンのみ	
26-098	H650AF メッシュカゴ	式			3,110	三栄水栓・SUS製	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	2.配管類						
27-001	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)15A	m	560				
27-002	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)20A	m	630				
27-003	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)25A	m	910				
27-004	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)32A	m	1,180				
27-005	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)40A	m	1,360				
27-006	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)50A	m	1,850				
27-007	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)65A	m	2,610				
27-008	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)80A	m	3,060				
27-009	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)100A	m	4,230				
27-010	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)125A	m	5,210				
27-011	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)150A	m	7,120				
27-012	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)15A	m	720				
27-013	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)20A	m	800				
27-014	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)25A	m	1,120				
27-015	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)32A	m	1,500				
27-016	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)40A	m	1,720				
27-017	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)50A	m	2,350				
27-018	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)65A	m	3,300				
27-019	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)80A	m	3,860				
27-020	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)100A	m	5,400				
27-021	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)125A	m	6,630				
27-022	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB)150A	m	8,880				
27-023	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)15A	m	870				
27-024	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)20A	m	1,040				
27-025	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)25A	m	1,320				
27-026	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)32A	m	1,710				
27-027	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)40A	m	1,920				
27-028	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)50A	m	2,530				
27-029	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)65A	m	3,660				
27-030	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)80A	m	4,230				
27-031	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD)100A	m	6,150				
27-032	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水40	m	380				
27-033	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水50	m	510				
27-034	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水65	m	690				
27-035	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水75	m	1,060				
27-036	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水100	m	1,490				
27-037	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水125	m	2,020				
27-038	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水150	m	3,030				
27-039	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水200	m	4,530				
27-040	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水250	m	7,050				
27-041	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)排水300	m	9,970				
27-042	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水13	m	130			(HI-VPW)	
27-043	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水16	m	200			(HI-VPW)	
27-044	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水20	m	230			(HI-VPW)	
27-045	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水25	m	350			(HI-VPW)	
27-046	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水30	m	430			(HI-VPW)	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
27-047	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水40	m	620			(HI-VP)	
27-048	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水50	m	840			(HI-VP)	
27-049	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水65	m	1,100			(HI-VP)	
27-050	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水75	m	1,700			(HI-VP)	
27-051	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水100	m	2,540			(HI-VP)	
27-052	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水125	m	3,290			(HI-VP)	
27-053	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(HI)給水150	m	4,980			(HI-VP)	
	3.一般弁類						
28-001	青銅ゲート弁(5K)15A/ねじ込	個	3,430			ねじ込JIS5KBSR	
28-002	青銅ゲート弁(5K)20A/ねじ込	個	4,600			ねじ込JIS5KBSR	
28-003	青銅ゲート弁(5K)25A/ねじ込	個	6,280			ねじ込JIS5KBSR	
28-004	青銅ゲート弁(5K)32A/ねじ込	個	10,500			ねじ込JIS5KBSR	
28-005	青銅ゲート弁(5K)40A/ねじ込	個	14,000			ねじ込JIS5KBSR	
28-006	青銅ゲート弁(5K)50A/ねじ込	個	20,400			ねじ込JIS5KBSR	
28-007	青銅ゲート弁(10K)15A/ねじ込	個	4,820			ねじ込JIS10KBSR	
28-008	青銅ゲート弁(10K)20A/ねじ込	個	6,750			ねじ込JIS10KBSR	
28-009	青銅ゲート弁(10K)25A/ねじ込	個	9,460			ねじ込JIS10KBSR	
28-010	青銅ゲート弁(10K)32A/ねじ込	個	14,500			ねじ込JIS10KBSR	
28-011	青銅ゲート弁(10K)40A/ねじ込	個	20,100			ねじ込JIS10KBSR	
28-012	青銅ゲート弁(10K)50A/ねじ込	個	28,500			ねじ込JIS10KBSR	
	4.量水器						
29-004	リモートメーター/13mm	個	23,800			記憶装置付・新基準対応	
29-005	リモートメーター/20mm	個	29,300			記憶装置付	
29-006	リモートメーター/25mm	個	30,500			記憶装置付	
29-007	電子式リモートメーター13mm	個	24,300				
29-008	電子式リモートメーター20mm	個	31,800				
29-009	電子式リモートメーター25mm	個	32,600				
29-010	量水器取付費/13mm	個			5,400	既設撤去・結線共	
29-011	量水器取付費/20mm	個			5,900	既設撤去・結線共	
29-012	量水器取付費/25mm	個			8,000	既設撤去・結線共	
29-013	発信器取替	個			7,600		
29-014	受信器取替	個			8,200		
29-015	受信器取替結線費	個		1,800			
29-016	受信器取替調整費	個		1,800			
29-017	ﾒｰﾀｰ本体調査点検費	個		5,200			
29-018	ﾒｰﾀｰ本体器差検査費	個		6,200			
29-019	検針盤調査点検費	個		5,200			
29-020	検針盤器差検査費	個		6,200			
29-021	電源装置取替費	個			30,000		
29-022	記憶装置取替費	個			15,500		
29-023	盤内検針器取替費（手動用）	個			104,000		
29-024	盤内検針器取替費（自動用）	個			207,000		
29-025	検針盤鍵取替	ヶ所			4,600		

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	5.差水調査費						
30-001	50戸まで<手間>	一式	33,000				
30-002	51戸から100戸まで<手間>	一式	50,000				
30-003	101戸から200戸まで<手間>	一式	84,000				
30-004	201戸から300戸まで<手間>	一式	100,000				

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
V	その他						
	1.消防設備						
31-001	連結送水口ﾘﾝｸﾞ/SUS製	ケ所		8,200			
31-002	連結送水口ﾘﾝｸﾞ/ｷｬｯﾌﾟ式鎖付	ケ所		17,100		SUS製・ｷｬｯﾌﾟ式・鎖付	
31-003	避難梯子/巻上ハンドル	ケ所		5,800			
31-004	避難梯子/ワイヤー	ケ所		10,300			
31-005	避難梯子/巻き上げ歯車	ケ所		8,500			
31-006	避難梯子/取扱説明書	ケ所		5,400			
31-007	送水口封板/アクリル板	ケ所		2,800			
31-008	誘導灯/避難・片面A級	ケ所		113,900			
31-009	誘導灯/避難・片面B級・BL形	ケ所		40,700			
31-010	誘導灯/避難・片面C級	ケ所		28,200			
31-011	誘導灯/ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ取付・B級	ケ所		46,900			
31-012	誘導灯/ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ取付・C級	ケ所		30,900			
31-013	ABC粉末消火器新設4型	本		5,710		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ購入添付共)	
31-014	ABC粉末消火器新設6型	本		7,840		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ購入添付共)	
31-015	ABC粉末消火器新設10型	本		8,580		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ購入添付共)	
31-016	ABC粉末消火器充填4型	本		4,100			
31-017	ABC粉末消火器充填6型	本		5,100			
31-018	ABC粉末消火器充填10型	本		6,500			
31-019	※　消防訓練立会	人	16,100			普通作業員	1人工
31-020	支持金物(ﾌｯｸ)取付費共	ケ		3,100			
31-021	支持金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)取付費共4型	ケ		3,600			
31-022	支持金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)取付費共6型	ケ		4,500			
31-023	支持金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)取付費共10型	ケ		4,900			
31-024	消火器取付金具撤去費	ケ所		1,500			
31-026	ベル24V/150φ	ケ		5,130			
31-027	ベル100V/150φ	ケ		7,200			
31-028	受信機ランプ	ケ		700			
31-029	表示窓用カバー	ケ		700			
31-030	封板	ケ		600			
31-031	表示灯/屋内普通型	ケ		5,000			
31-032	自火報案内板ｱｸﾘﾙ=250×360	枚		53,000		ｱｸﾘﾙ製=250×360×10	
31-033	自火報案内板ｱｸﾘﾙ=290×420	枚		55,500		ｱｸﾘﾙ製=290×420×10	
31-034	自火報案内板ｱｸﾘﾙ=450×500	枚		58,000		ｱｸﾘﾙ製=450×500×10	
31-035	自火報等案内板表示灯電圧計	ヵ所		15,500			
31-037	発信機(埋込型)P型1級	ケ		9,970			
31-038	発信機(埋込型)P型2級	ケ		5,950			
31-039	発信機(露出型)P型1級	ケ		10,200			
31-040	発信機(露出型)P型2級	ケ		6,120			
31-041	発信機(防水型)P型1級	ケ		12,700			
31-042	煙感知器/3種	ケ		14,200			
31-043	煙感知器/2種	ケ		15,100			
31-044	差動ｽﾎﾟｯﾄ感知器(2種)	ケ		6,100		2種	
31-045	特種普通型定温ｽﾎﾟｯﾄ感知器	ケ		4,830		特殊普通型60℃	
31-046	一種防水型定温ｽﾎﾟｯﾄ感知器	ケ		4,700		一種防水型70℃	
31-047	誘導標識(ｱｸﾘﾙ)/T=10*100*300	ケ		3,930		(100×300)	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
31-048	誘導標識(ｱｸﾘﾙ)/T=10*120*360	ケ		4,710		(120×360)	
31-049	誘導標識(ｱｸﾘﾙ)吊下金具	ケ		10,600			
31-050	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V6.0AH	ケ		98,600			
31-051	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V3.5AH	ケ		70,600			
31-052	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V1.65AH	ケ		49,800			
31-053	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V1.2AH	ケ		43,000			
31-054	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V0.9AH	ケ		42,600			
31-055	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V0.45AH	ケ		41,400			
31-056	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V0.225AH	ケ		29,900			
31-057	送・受話器	ケ		6,300			
31-058	非常警報複合装置	ケ所		35,800			
31-059	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V10.0AH	ケ		166,900			
31-060	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V8.0AH	ケ		156,000			
31-061	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V5.0AH	ケ		85,000			
31-062	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V0.7AH	ケ		24,400			
31-063	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V0.65AH	ケ		24,200			
31-064	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V0.6AH	ケ		24,000			
31-065	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V0.5AH	ケ		23,600			
31-066	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC24V0.25AH	ケ		20,200			
31-067	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC12V0.45AH	ケ		12,100			
31-068	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC7.2V0.45AH	ケ		7,600			
31-069	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC7.2V0.25AH	ケ		6,800			
31-070	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC6.0V1.65AH	ケ		15,400			
31-071	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC6.0V0.5AH	ケ		6,000			
31-072	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC6.0V0.29AH	ケ		5,600			
31-073	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC6.0V0.27AH	ケ		5,400			
31-074	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC6.0V0.25AH	ケ		5,300			
31-075	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC4.8V1.2AH	ケ		10,700			
31-076	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC4.8V0.6AH	ケ		4,900			
31-077	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC3.6V2.5AH	ケ		11,700			
31-078	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC3.6V1.2AH	ケ		8,100			
31-079	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC3.6V0.6AH	ケ		3,700			
31-080	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC2.4V2.0AH	ケ		6,000			
31-081	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC2.4V1.4AH	ケ		5,300			
31-082	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC2.4V1.2AH	ケ		4,900			
31-083	予備電源/ﾆｯｶﾄﾞDC2.4V0.6AH	ケ		3,800			
31-084	放水口・ホース格納文字書き	ケ所		9,600			
31-085	ABC粉末消火器移設4型	本		2,890		表示変更、台帳記入共、10Km以内	
31-086	ABC粉末消火器移設6型	本		3,050		表示変更、台帳記入共、10Km以内	
31-087	ABC粉末消火器移設10型	本		3,220		表示変更、台帳記入共、10Km以内	
31-088	ABC粉末消火器新設4型	本		4,680		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ社会実験用添付品)	
31-089	ABC粉末消火器新設6型	本		6,530		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ社会実験用添付品)	
31-090	ABC粉末消火器新設10型	本		7,090		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ社会実験用添付品)	
31-025	消火器廃棄料	本		1,100		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ添付品)	
31-091	消火器廃棄料	本		1,100		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ社会実験用)	
31-092	消火器廃棄料	本		1,400		(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ購入・添付含む)	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	2.玄関錠取替						
32-001	既設ｼﾘﾝﾀﾞｰをU9に交換	ケ所			9,780	<諸経費含む>	
32-002	既設ｼﾘﾝﾀﾞｰをリバースに交換	ケ所			10,400	<諸経費含む>	
32-003	本体ｼﾘﾝﾀﾞｰセット交換　U9LA-1	ケ所			13,900	住戸+エントランス（逆マスター付） <諸経費含む>	
32-004	ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換不可 U9PMKHS	ケ所			15,100	一般タイプ住宅握り玉セット交換 <諸経費含む>	
32-005	ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換不可 U9PMK64	ケ所			20,400	旧タイプ住宅握り玉セット交換 <諸経費含む>	
32-006	ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換不可 U9RAB	ケ所			15,200	新タイプ住宅握り玉型セット交換<諸経費含む>	
32-007	ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換不可 U9RAHPC	ケ所			17,300	新タイプ住宅ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ型セット交換<諸経費含む>	
32-008	ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換不可 2FDHS	ケ所			19,000	身障者用引戸セット交換<諸経費含む>	
32-009	ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換不可 U9HPD40HS	ケ所			19,200	外側ノブ内側レバータイプ<諸経費含む>	
32-010	ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換不可 U9HPL40BF	ケ所			22,300	両面レバーハンドルタイプ<諸経費含む>	
32-011	ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換不可 URRAHPC-J	ケ所			16,200	リバースタイプの交換<諸経費含む>	
32-012	ｼﾙﾊﾞｰ住宅専用錠ｼﾘﾝﾀﾞｰ取替URLA	ケ所			9,800	<諸経費含む>	
32-013	シリンダーユニット（ALAS）電線付	ケ所			18,000	<諸経費含む>	
32-014	シリンダーユニット（U9TEO）	ケ所			20,000	<諸経費含む>	
32-015	シリンダーユニット（ｺﾞｰﾙD9）	ケ所			20,000	<諸経費含む>	
32-016	ｼﾙﾊﾞｰ住宅ｾｯﾄ交換（開戸）URHCHALAZ-1	ケ所			45,000	<諸経費含む>	
32-017	ｼﾙﾊﾞｰ住宅ｾｯﾄ交換（引戸）URHCHAFFZ-1	ケ所			65,000	<諸経費含む>	
32-018	シルバー住宅ﾁｪｰﾝ錠交換	ケ所			11,000	<諸経費共>	
32-019	セット交換U9HMD-1	ケ所			13,700	<諸経費共>	
32-020	セット交換U9MAD-1	ケ所			14,100	<諸経費共>	
	3.風呂桶・釜取替（ガス事業者専用単価）						
33-001	風呂釜浴槽同時撤去	一式			16,000	運搬・処分費含む<諸経費共>	
33-002	風呂釜又は浴槽撤去	一式			8,000	<諸経費共>	
33-003	湯沸かし器撤去	一式			3,500	<諸経費共>	
33-004	BF-DP用排気筒設置	一式			44,000	ガス供給会社の見積もりによる	<諸経費共>
33-005	FE用排気筒設置	一式			33,000	ガス供給会社の見積もりによる	<諸経費共>
33-006	BF風呂釜8号取替	一式			148,000	ガス供給会社の見積もりによる(RBF-81SN1・80SWﾀｲﾌﾟ)相当	<諸経費共>
33-007	ガス給湯器(16号)取替	一式			212,000	ガス供給会社の見積もりによる(RUF-A1610SAW・BC-120V)相当	<諸経費共>
33-008	ガス給湯器(20号)取替	一式			221,000	ガス供給会社の見積もりによる(RUF-A2000SAW・BC-120V)相当	<諸経費共>
33-009	風呂釜一時取外し・復旧（BF）	一式			38,400	ガス供給会社の見積もりによる	<諸経費共>
33-010	風呂釜一時取外し・復旧（強制排気）	一式			46,800	ガス供給会社の見積もりによる	<諸経費共>
	高効率型風呂給湯器取替（16号）						
33-021	高効率型風呂給湯器	台	170,000			高効率16号　GX-SD1600ZT	高効率16号
33-022	同　風呂リモコン	台	9,400			MC-660-W	高効率16号
33-023	同　扉内取付BOX	台	4,200				高効率16号
33-024	同　3方弁ユニット	台	12,000			PB-68A	高効率16号
33-025	同　設置工事費	式		34,000			高効率16号
33-026	同　既設給湯器撤去処分費	式		8,000			高効率16号
33-027	同　諸経費	式		14,400			高効率16号
	ライフアップ工事（元止式）						
33-028	シャワー付BF式風呂釜	台	110,000			RBF-81SN1（8号）同等機種取替	ライフUP元止式
33-029	同　吸排気トップ	台	13,000			80SWﾀｲﾌﾟ	ライフUP元止式
33-030	FRP浴槽	台	29,000			700×800	ライフUP元止式

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
33-031	同　風呂釜・浴槽設置工事費	式		18,000			ライフUP元止式
33-032	同　小型元止式湯沸器	台	22,700			RUS-V51WT（5号）	ライフUP元止式
33-033	同上設置工事費	式		8,500			ライフUP元止式
33-034	同　試運転調整費	式		2,000			ライフUP元止式
33-035	同　諸経費	式		9,800			ライフUP元止式
	ライフアップ工事（先止式）						
33-036	シャワー付BF式風呂釜	台	99,500			GF-654SB（6号）	ライフUP先止式
33-037	吸排気トップ	台	8,800			TP-BSTS-2A	ライフUP先止式
33-038	FRP浴槽	台	29,000			700×800	ライフUP先止式
33-039	風呂釜・浴槽設置工事費	式		24,000			ライフUP先止式
33-040	小型先止式湯沸器	台	23,400			RUS-V53WT（5号）	ライフUP先止式
33-041	同上設置工事費	式		9,500			ライフUP先止式
33-042	試運転調整費	式		2,000			ライフUP先止式
33-043	諸経費	式		9,800			ライフUP先止式
	ライフアップ（元止式）						
33-044	シャワー付BF式風呂釜	台	99,500			GF-654SB（6号）	ライフUP元止式
33-045	吸排気トップ	台	8,800			TP-BSTS-2A	ライフUP元止式
33-046	FRP浴槽	台	29,000			700×800	ライフUP元止式
33-047	風呂釜・浴槽設置工事費	式		24,000			ライフUP元止式
33-048	小型元止式湯沸器	台	22,700			RUS-V51WT （5号）	ライフUP元止式
33-049	同上設置工事費	式		8,500			ライフUP元止式
33-050	試運転調整費	式		2,000			ライフUP元止式
33-051	諸経費	式		9,500			ライフUP元止式
	ライフアップ（元止式）						
33-052	壁貫通型追焚付給湯器（高効率）	台	190,000			16号自動　RUF-HK161A	壁貫通高効率
33-053	シャワー金具	台	12,000			HL-SS-M1	壁貫通高効率
33-054	大型浴槽	台	38,000			FRP製1,100 RBF-1102WA	壁貫通高効率
33-055	小型元止式湯沸器（5号）	台	22,700			RUS-V51WT	壁貫通高効率
33-056	給水・給湯工事費	式		10,000			壁貫通高効率
33-057	電気工事費	式		13,000			壁貫通高効率
33-058	ガス工事費	式		6,500			壁貫通高効率
33-059	給湯器・浴槽設置工事	式		18,000			壁貫通高効率
33-060	小型湯沸器設置工事	式		8,500			壁貫通高効率
33-061	試運転調整費	式		2,000			壁貫通高効率
33-062	諸経費	式		15,300			壁貫通高効率
	ライフアップ（元止式）						
33-063	スリム型追焚付給湯器（高効率）	台	155,000			16号自動　RUF-SK1615SAT	スリム型高効率
33-064	風呂リモコン	台	7,400			BC-120VN	スリム型高効率
33-065	循環金具	台	3,900				スリム型高効率
33-066	排気筒工事	式		8,000		～1mまで	スリム型高効率
33-067	シャワー金具	台	12,000			HL-SS-M1	スリム型高効率
33-068	大型浴槽	台	38,000			FRP製 1,100　RPB-1102WA	スリム型高効率
33-069	小型元止式湯沸器（5号）	台	22,700			5号　RUS-V51WT	スリム型高効率

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
33-070	給水・給湯工事費	式		18,000			スリム型高効率
33-071	電気工事費	式		15,000			スリム型高効率
33-072	ガス工事費	式		20,000			スリム型高効率
33-073	給湯器・浴槽設置工事	式		18,000			スリム型高効率
33-074	小型湯沸器設置工事	式		8,500			スリム型高効率
33-075	開口部閉鎖工事費	式		14,000			スリム型高効率
33-076	チャンバー室扉加工費	式		8,500			スリム型高効率
33-077	試運転調整費	式		2,000			スリム型高効率
33-078	諸経費	式		9,000			スリム型高効率
33-079	排気筒延長工事	m		5,000		<諸経費共>	
33-080	排気扉加工費	ヶ所		32,000		（公社大曽根住宅等）　　<諸経費共>	
	ｻﾝｺｰﾄ砂田橋専用						
33-081	給湯暖房機取替	一式			23,400	<諸経費共>	砂田橋
33-082	給湯暖房機FT3508ARSSW3Q	台	164,000			FT3508ARSSW3Q	砂田橋
33-083	リモコンセット	式	17,000				砂田橋
33-084	既設給湯暖房機撤去	台		8,000			砂田橋
33-085	給湯暖房機設置工事費	式		30,000			砂田橋
33-086	諸経費	式		15,000			砂田橋
	一宮市営住宅専用						
33-087	BF風呂釜（シャワー無）取替	一式			3,500	<諸経費共>	一宮市営
33-088	BF風呂釜	台	62,000			シャワー無	一宮市営
33-089	給排気トップ	式	10,800				一宮市営
33-090	既設給湯暖房機撤去	台		8,000			一宮市営
33-091	給湯暖房機設置工事費	式		9,500			一宮市営
33-092	諸経費	式		5,700			一宮市営
	4.塗装工事						
34-001	壁等塗装/EP2回塗	㎡		1,110		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-002	壁等塗装（EP-G）2回塗	㎡		1,120		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-003	鉄部塗装/SOP2回塗	㎡		1,050		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-004	鉄部塗装/錆止共3回塗	㎡		1,540		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-005	鉄部塗装/OFP塗2回塗	㎡		1,360		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-006	配管類塗装/SOP2回塗	m		690		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-007	配管類塗装/OFP塗2回塗	m		680		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-008	木部塗装/SOP2回塗	㎡		1,450		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-009	ﾓﾙﾀﾙ・ﾎﾞｰﾄﾞ面塗装AE2回塗	㎡		1,340		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-010	天井ケイソー吹付補修	㎡		2,810		既設補修・養生・足場片付け含む<諸経費含む>	
34-011	天井ケイソー吹付(白色・着色タイプ)	㎡		3,400		既設補修・養生・足場片付け含む<諸経費含む>	
34-012	パーライト内装吹付材（合成樹脂系）	㎡		3,080		既設補修・養生・足場片付け含む<諸経費含む>	
34-013	珪藻土吹付塗材	㎡		3,240		既設補修・養生・足場片付け含む<諸経費含む>	
34-014	光触媒塗装(ﾉﾎﾞｸﾘｰﾝﾊﾞｲｵ程度)	㎡		2,660		既設補修・養生・足場片付け含む<諸経費含む>	
34-015	床ﾜﾆｽ2回塗/下地調整含	㎡		1,140		下地調整の上2回塗り<諸経費含む>	
34-016	木部塗装（巾木・廻子等SOP2回塗）	m		430		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	
34-017	ｳﾚﾀﾝ塗装2回塗	㎡		1,150		下地ｹﾚﾝ共<諸経費含む>	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
34-051	壁等塗装/施工面積5㎡以下	式		9,300		<諸経費含む>	
34-052	鉄扉塗装/施工面積5㎡以下	式		8,900		<諸経費含む>	
34-053	配管類塗装/施工面積10m以下	式		6,100		<諸経費含む>	
34-054	左官補修/施工面積1㎡以下	式		9,100		<諸経費含む>	
	※　諸経費にはゴミ等清掃費、場外処分費を含む						
	5.砂場の砂補填						
35-001	砂場の砂	m3	7,400			<現地着>	
35-002	固土・砂鍬取り<手間>	m3	7,210			付近処分共<手間>	
35-003	砂積込み<手間>	m3	1,930			敷きならし共<手間>	
35-004	砂運搬（15m毎)<手間>	m3	2,570			<手間>	
	6.管清掃						
36-001	高圧洗浄車(半日工事)	台	40,000				
36-002	洗浄工事費(半日工事)	人	9,000				
36-005	吸引車(半日工事)	台	40,000				
36-003	高圧洗浄車(1日工事)	台	60,000				
36-004	洗浄工事費(1日工事)	人	16,000				
36-006	吸引車(1日工事)	台	60,000				
	7.ブランコ部品取替						
37-001	ﾌﾞﾗﾝｺ吊金具50A用	ケ		16,400		取付・塗装含む	
37-002	ﾌﾞﾗﾝｺ吊金具80A用	ケ		17,900		取付・塗装含む	
37-003	座板大/ｱﾙﾐ安全ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ成型品	枚		15,000			
37-004	ﾌﾞﾗﾝｺﾁｪｱｰ本体（安全ﾊﾞｰ・座板共）	台		48,000		（安全ﾊﾞｰ・座板共）	
37-005	ﾌﾞﾗﾝｺﾁｪｱｰ用安全バー	台		10,000			
37-006	ﾌﾞﾗﾝｺ座板	枚		15,000			
37-007	ﾌﾞﾗﾝｺﾌｯｸ	個		3,750			
37-008	ﾌﾞﾗﾝｺﾀﾞﾙﾏ金具	個		3,370			
37-009	ﾌﾞﾗﾝｺﾁｪｰﾝ（児童用）	連		15,000			
37-010	ﾌﾞﾗﾝｺﾁｪｰﾝ（幼児用）	連		18,000			
37-011	ﾌﾞﾗﾝｺ吊りﾎﾞﾙﾄ8～11φ	本		1,000			
37-012	ﾌﾞﾗﾝｺ丸カン(幼児用)	個		3,000			
37-013	幼児用バケットシート	台		48,000			
37-014	幼児用バケットシート用チェーン	連		12,000			

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	8.植栽工事						
38-001	剪定中木生垣/H=1.5～2.0m未満	m		900		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-002	剪定中木生垣/H=2.0～2.5m未満	m		1,200		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-003	剪定中木生垣/H=2.5～3.0m未満	m		1,400		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-004	剪定中木生垣/H=3.0～4.0m未満	m		1,500		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-005	剪定中木/H=1.5～2.0m未満	本		700		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-006	剪定中木/H=2.0～2.5m未満	本		800		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-007	剪定中木/H=2.5～3.0m未満	本		900		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-008	剪定高木目通10～20cm未満	本		1,300		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-009	剪定高木目通20～30cm未満	本		1,500		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-010	剪定高木目通30～50cm未満	本		3,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-011	剪定高木目通50～70cm未満	本		4,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-012	剪定高木目通70～90cm未満	本		6,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-013	剪定高木目通90～120cm未満	本		9,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-014	剪定高木目通120～150cm未満	本		14,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-015	剪定高木目通150cm以上	本		18,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-016	伐採抜根中木/H=1.0m未満	本		500		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-017	伐採抜根中木/H=1.0～2.0m未満	本		700		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-018	伐採抜根幹回10cm未満	本		900		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-019	伐採根幹回10～20cm未満	本		1,300		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-020	伐採抜根幹回20～30cm未満	本		3,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-021	伐採抜根幹回30～40cm未満	本		3,500		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-022	伐採抜根幹回40～50cm未満	本		4,500		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-023	伐採抜根幹回50～60cm未満	本		6,300		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-024	伐採抜根幹回60～70cm未満	本		7,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-025	伐採抜根幹回70～85cm未満	本		13,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-026	伐採抜根幹回85～100cm未満	本		15,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-027	伐採抜根幹回100～120cm未満	本		25,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-028	伐採抜根幹回120～150cm未満	本		35,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-029	伐採抜根幹回150cm以上	本		45,000		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-030	伐採残根中木/H=1.0m未満	本		200		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	
38-031	伐採残根中木/H=1.0～2.0m未満	本		300		（処分費別途・処分量のわかる資料添付）	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
38-032	伐採残根幹回10cm未満	本		400		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-033	伐採残根幹回10～20cm未満	本		900		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-034	伐採残根幹回20～30cm未満	本		1,600		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-035	伐採残根幹回30～40cm未満	本		2,500		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-036	伐採残根幹回40～50cm未満	本		3,000		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-037	伐採残根幹回50～60cm未満	本		4,000		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-038	伐採残根幹回60～70cm未満	本		5,000		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-039	伐採残根幹回70～85cm未満	本		8,000		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-040	伐採残根幹回85～100cm未満	本		10,000		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-041	伐採残根幹回100～120cm未満	本		13,000		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-042	伐採残根幹回120～150cm未満	本		18,000		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
38-043	伐採残根幹回150cm以上	本		20,000		(処分費別途・処分量のわかる資料添付)	
	剪定期間がおおむね2年以内の樹木に適用						
	※　諸経費別途、積み込み費用を含む、運搬・処分費は別途						
	※　10本未満、立地条件、作業状況が困難な場合には3割以内の割り増しが出来る						
	9.畳(諸経費を含む)						
39-001	入居者表替拒否時畳床替(藁床)	1帖		6,600		<諸経費含む>	
39-002	入居者表替拒否時畳床替(藁床)	半帖		4,700		<諸経費含む>	
39-003	入居者表替希望時畳床替(藁床)	1帖		6,600		<諸経費含む>	
39-004	入居者表替希望時畳床替(藁床)	半帖		4,700		<諸経費含む>	
39-005	入居者表替希望・床替時表替負担(1)	1帖		2,300		入居者負担<諸経費含む>	
39-006	入居者表替希望・床替時表替負担(半)	半帖		1,100		入居者負担<諸経費含む>	
39-007	退去修繕時の床替一畳物(藁床)	1帖		4,600		<諸経費含む>	
39-008	退去修繕時の床替半畳物(藁床)	半帖		3,200		<諸経費含む>	
39-009	退去修繕時の表替・退去者負担(1)	1帖		4,300		退去者負担<諸経費含む>	
39-010	退去修繕時の表替・退去者負担(半)	半帖		2,600		退去者負担<諸経費含む>	
39-011	県全額負担時の一畳物(藁床)	1帖		8,900		<諸経費含む>	
39-012	県全額負担時の半畳物(藁床)	半帖		5,800		<諸経費含む>	
39-013	県負担の不要畳処分費	1帖		1,200		<諸経費含む>	
39-014	入居者表替拒否時畳床替(建材床)	1帖		6,100		<諸経費含む>	
39-015	入居者表替拒否時畳床替(建材床)	半帖		4,400		<諸経費含む>	
39-016	入居者表替希望時畳床替(建材床)	1帖		6,100		<諸経費含む>	
39-017	入居者表替希望時畳床替(建材床)	半帖		4,400		<諸経費含む>	
39-018	退去修繕時の床替一畳物(建材床)	1帖		4,100		<諸経費含む>	
39-019	退去修繕時の床替半畳物(建材床)	半帖		2,900		<諸経費含む>	
39-020	県全額負担時の一畳物(建材床)	1帖		8,400		<諸経費含む>	
39-021	県全額負担時の半畳物(建材床)	半帖		5,500		<諸経費含む>	
39-022	県負担の不要畳処分費	半帖		800		<諸経費含む>	
39-023	畳敷き手間	戸		1,800		入居前<諸経費含む>	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
	10.畳・襖・障子(諸経費を含む)						
40-001	一帖物表替（2等品）	1帖		4,300		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-002	半帖物表替（2等品）	半帖		2,600		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-003	引戸 並巾 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		2,500		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-004	引戸 並巾 両面新鳥ノ子	本		2,700		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-005	引戸 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ ・雲花紙	本		3,200		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-006	引戸 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥の子	本		3,400		<諸経費含む>	
40-007	引戸 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		3,700		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-008	引戸 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		3,300		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-009	引戸 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		4,700		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-010	引戸 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥の子	本		5,300		<諸経費含む>	
40-011	引戸 巾広 両面新鳥ノ子	本		3,900		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-012	引戸 巾広 両面ﾋﾞﾆｰﾙ	本		5,400		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-013	開襖 並巾 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		2,600		修繕あっせん単価<諸経費含む>	900×1800
40-014	開襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		3,300		<諸経費含む>	900×1800
40-015	開襖　片面新鳥ノ子・雲花紙	本		1,800		<諸経費含む>	450×1800
40-016	開襖　片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		2,300		<諸経費含む>	450×1800
40-017	引戸天袋 並巾 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		1,600		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-018	引戸天袋 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		1,900		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-019	引戸天袋 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子	本		2,100		<諸経費含む>	
40-020	引戸欄間 並巾 両面新鳥ノ子	本		1,800		<諸経費含む>	
40-021	引戸天袋 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		1,900		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-022	引戸天袋 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		2,200		<諸経費含む>	
40-023	引戸天袋 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・新鳥ノ子	本		2,500		<諸経費含む>	
40-024	引戸欄間 巾広 両面新鳥ノ子	本		2,200		<諸経費含む>	
40-025	開き天袋 並巾 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		2,400		<諸経費含む>	900×600
40-026	開き天袋 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		2,700		<諸経費含む>	900×600
40-027	開き天袋　片面新鳥ノ子・雲花紙	本		1,700		<諸経費含む>	450×600
40-028	開き天袋　片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		1,900		<諸経費含む>	450×600
40-029	中襖 並巾 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		1,900		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-030	中襖 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		2,300		<諸経費含む>	
40-031	中襖 巾広 片面新鳥ノ子・雲花紙	本		2,300		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-032	中襖 巾広 片面ﾋﾞﾆｰﾙ・雲花紙	本		2,700		<諸経費含む>	
40-033	片面フラッシュ戸襖　並巾	本		2,600		<諸経費含む>	
40-034	片面フラッシュ戸襖　巾広	本		3,100		<諸経費含む>	
40-035	掃出窓用障子貼替	本		2,000		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-036	中窓用障子貼替	本		1,600		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-037	欄間用障子貼替	本		1,200		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-038	引手取替	ケ		300		修繕あっせん単価<諸経費含む>	
40-039	引戸 並巾 片面ﾋﾞﾆｰﾙ ・雲花紙H2000	本		3,700		<諸経費含む>	
40-040	引戸 並巾 両面ﾋﾞﾆｰﾙH2000	本		4,300		<諸経費含む>	
40-041	一帖物表替	1帖		5,000		設楽町専用単価<諸経費含む>	

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称	単位	単価	材工共単価	材工撤去単価	仕　　様	備考
Ⅵ	諸経費						
99-001	出張費8k未満	式	1,200				
99-002	出張費8～16K未満	式	1,600				
99-003	出張費16～24K未満	式	2,000				
99-004	出張費24K以上	式	2,300				
99-901	退去検査費用	式	4,000			退去立会時(見積含)団地指定建築業者専用単価	
99-902	退去検査費用(再調査)	式	1,800			入居前調査時・団地指定建築業者専用単価	
99-903	退去検査費用(立会のみ)	式	2,200			退去立会時・団地指定建築業者専用単価	
99-999	諸経費	式				15%以下	
その他	ガス管等の修繕単価について						
	ガス事業法によるガス工作物(ガス管等)の修繕単価については、各ガス事業者の内管工事費見積単価表による。						